E.1：招标工程量清单封面

周南学士实验学校教学楼扩建辅助用房项目 工程

招标工程量清单

招　标　人：1

（单位盖章）

造价咨询人：1

（单位盖章）

2023年07月24日

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.6：招标工程量清单扉页

周南学士实验学校教学楼扩建辅助用房项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：1 造价咨询人：1
（单位盖章） （单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：1 法定代表人
或其授权人：1
（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人：001 复 核 人：001
（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2023年07月24日 复 核 时 间：2023年07月24日

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：机械土石方

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费				
3	其他管理费				
4	利润				
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费				
1.3	利润				
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		5.25		
3.1	安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：机械土石方

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		大土石方							
1	010101002006	借土回填（开挖运输至回填区域并压实）	1.综合土石类别，满足回填土质要求 2.开挖运输至回填区域并压实 3.智能环保渣土车运输,不论土石类别（含湿土）、不论施工方法,不论转运次数 4.运距1km，含挖、运、装、卸、弃、填、摊平、压实、整理等费用 5.含新型环保运输车进出场地设置清洗水池、洗车台、道路卫生费等 6.所有土石方服从建设单位调配 7.渣土车通行时间综合考虑	m3	5440.55		20.59		
2	010101002003	借土回填运输每增减1km	1.智能环保渣土车运输,不论土石类别（含湿土）、不论施工方法,不论转运次数 2..借土增运运距暂按9kM计算，结算时依据运距签证资料按实调整 3.含新型环保运输车进出场地设置清洗水池、洗车台、道路卫生费等 4.所有土石方服从建设单位调配 5.渣土车通行时间综合考虑	m3	48964.95		2.53		
3	010101003003	挖土方并外运1km（按定额规则计算清单工程量）	1.不论土石类别 2.智能环保渣土车运输,不论土石类别（含湿土）、不论施工方法,不论转运次数 3.运距1km，含挖、运、装、卸、弃、填、摊平、压实、整理等费用 4.含新型环保运输车进出场地设置清洗水池、洗车台、道路卫生费等 5.所有土石方服从建设单位调配 6.渣土车通行时间综合考虑	m3	22214.48		14.63		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
4	010101002002	土方运输 每增减1km	1.智能环保渣土车运输,不论土石类别（含湿土）、不论施工方法,不论转运次数 2.增运运距暂按9kM计算，结算时依据运距签证资料按实调整 3.含新型环保运输车进出场地设置清洗水池、洗车台、道路卫生费等 4.所有土石方服从建设单位调配 5.渣土车通行时间综合考虑	m3	199930.32		2.53		
5	010102001004	挖石方外弃	1.石方依据国家标准《工程岩体分级标准》GB/T50218-2014和《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)定义; 2.岩体基本质量等级：综合考虑 3.新型智能环保渣土专用运输车运输，含新型环保运输车进出场地设置清洗水池、洗车台、道路卫生费等; 4.运距1KM; 5.含破除、解小、挖、运、装、卸、弃等费用; 6.土石方需服从甲方调配，并按甲方及上级主管部门有关政策性调整执行; 7.每天允许通行时间综合考虑。	m3	1503.4		35.67		
6	040103002001	石方外弃每增减1KM	1.智能环保车运输,不论施工方法; 2.增运运距暂按9kM计算，结算时依据运距签证资料按实调整 3.岩体基本质量等级：综合考虑 4.含新型环保运输车进出场地设置清洗水池、洗车台、道路卫生费等; 5.土石方需服从甲方调配。 6.渣土车通行时间综合考虑;	m3	13530.6		2.85		
	分部小计								
		基坑基槽土石方（基础梁、承台）							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
7	010101003004	挖坑、槽土方并外运1km（按定额规则计算清单工程量）	1.不论土石类别,不论桩间挖土石方 2.智能环保渣土车运输,不论土石类别（含湿土）、不论施工方法,不论转运次数 3.运距1km，含挖、运、装、卸、弃、填、摊平、压实、整理等费用 4.含新型环保运输车进出场地设置清洗水池、洗车台、道路卫生费等 5.所有土石方服从建设单位调配 6.渣土车通行时间综合考虑 7.部位：桩承台、基础梁等部位	m3	529.01		18.58		
8	010103001005	基坑、槽土方就地挖填	1.基坑、槽土方就地挖填 2.不论运输方式，不论土质类别，不论运距，不论施工方法，不论转运次数，不论运输方式 3.含挖、装、运、卸、填、摊平、压实、整理等费用 4.所有土石方服从建设单位调配 5.部位：桩承台、基础梁等部位	m3	342.92		13.42		
9	010103002006	土方运输每增减1km	1.智能环保渣土车运输,不论土石类别（含湿土）、不论施工方法,不论转运次数 2.增运运距暂按9kM计算，结算时依据运距签证资料按实调整 3.含新型环保运输车进出场地设置清洗水池、洗车台、道路卫生费等 4.所有土石方服从建设单位调配 5.渣土车通行时间综合考虑	m3	4761.09		2.53		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
10	010103001004	挖基坑(基槽)、管沟槽石方并外运1km（按定额规则计算工程量）	1.不论土质类别,不论桩间挖石方; 2.智能环保渣土车运输,不论土质类别（含湿土）、不论施工方法,不论转运次数; 3.运距1km，含挖、运、装、卸、弃、填、摊平、压实、整理等费用; 4.含新型环保运输车进出场地设置清洗水池、洗车台、道路卫生费等; 5.所有土石方服从建设单位调配; 6.渣土车通行时间综合考虑; 7.部位：桩承台、基础梁等基坑基槽等	m3	36.33		43.98		
11	010103002001	石方运输每增减1km	1.智能环保渣土车运输,不论土质类别（含湿土）、不论施工方法,不论转运次数; 2.增运运距暂按9kM计算，结算时依据运距签证资料按实调整 3.含新型环保运输车进出场地设置清洗水池、洗车台、道路卫生费等; 4.所有土石方服从建设单位调配; 5.渣土车通行时间综合考虑;	m3	326.97		2.85		
		分部小计							
		基坑支护土石方							
12	010103002019	支护桩基土方外弃1KM	1.智能环保车运输,不论施工方法,不论转运次数 2.运距1KM 3.土体等级：综合考虑 4.含挖、装、运、卸、填、摊平、压实、整理等费用 5.含新型环保运输车进出场地设置清洗水池、洗车台、道路卫生费等 6.土石方需服从甲方调配 7.渣土车通行时间综合考虑	m3	304.11		14.63		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
13	010103002021	支护土方运输每增减1km	1.智能环保渣土车运输,不论土类别（含湿土）、不论施工方法,不论转运次数 2.增运运距暂按9kM计算，结算时依据运距签证资料按实调整 3.含新型环保运输车进出场地设置清洗水池、洗车台、道路卫生费等 4.所有土石方服从建设单位调配 5.渣土车通行时间综合考虑	m3	1809.63		2.53		
		分部小计							
		桩基础土石方							
14	010103002008	桩基成孔 土方外弃1KM	1.智能环保车运输,不论施工方法,不论转运次数 2.运距1KM 3.土体等级：综合考虑,极软岩按土方考虑 4.含挖、装、运、卸、填、摊平、压实、整理等费用 5.含新型环保运输车进出场地设置清洗水池、洗车台、道路卫生费等 6.土石方需服从甲方调配 7.渣土车通行时间综合考虑	m3	260.6032		14.63		
15	010103002017	桩基成孔土方外弃运输每增减1km	1.智能环保渣土车运输,不论土类别（含湿土）、不论施工方法,不论转运次数，极软岩按土方考虑 2.增运运距暂按9kM计算，结算时依据运距签证资料按实调整 3.含新型环保运输车进出场地设置清洗水池、洗车台、道路卫生费等 4.所有土石方服从建设单位调配 5.渣土车通行时间综合考虑	m3	2345.4288		2.53		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
16	010103002016	桩基成孔 石方外弃1KM	1.智能环保车运输,不论施工方法,不论转运次数 2.运距1KM 3.石体等级：综合考虑，含凿桩头的碎渣 4.含挖、装、运、卸、填、摊平、压实、整理等费用 5.含新型环保运输车进出场地设置清洗水池、洗车台、道路卫生费等 6.土石方需服从甲方调配 7.渣土车通行时间综合考虑	m3	331.6768		24.09		
17	010103002018	石方运输每增减1km	1.智能环保渣土车运输,不论石类别（含湿土）、不论施工方法,不论转运次数 2.增运运距暂按9kM计算，结算时依据运距签证资料按实调整 3.含新型环保运输车进出场地设置清洗水池、洗车台、道路卫生费等 4.所有土石方服从建设单位调配 5.渣土车通行时间综合考虑	m3	2985.0912		2.85		
		分部小计							
		基坑基槽土石方（雨水）							
18	010101003013	挖坑、槽土方并外运1km（按定额规则计算清单工程量）	1.不论土石类别 2.智能环保渣土车运输,不论土石类别（含湿土）、不论施工方法,不论转运次数 3.运距1km，含挖、运、装、卸、弃、填、摊平、压实、整理等费用 4.含新型环保运输车进出场地设置清洗水池、洗车台、道路卫生费等 5.所有土石方服从建设单位调配 6.渣土车通行时间综合考虑	m3	118.16		18.58		
19	010103001013	基坑、槽土方就地挖填	1.基坑、槽土方就地挖填 2.不论运输方式，不论土质类别，不论运距，不论施工方法，不论转运次数，不论运输方式 3.含挖、装、运、卸、填、摊平、压实、整理等费用 4.所有土石方服从建设单位调配	m3	143.33		13.42		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
20	010103002033	土方运输每增减1km	1.智能环保渣土车运输,不论土石类别（含湿土）、不论施工方法,不论转运次数 2.增运运距暂按9kM计算，结算时依据运距签证资料按实调整 3.含新型环保运输车进出场地设置清洗水池、洗车台、道路卫生费等 4.所有土石方服从建设单位调配 5.渣土车通行时间综合考虑	m3	1063.53		2.53		
	分部小计								
	基坑基槽土石方（污水）								
21	010103001014	基坑、槽土方就地挖填	1.基坑、槽土方就地挖填 2.不论运输方式，不论土质类别，不论运距，不论施工方法，不论转运次数，不论运输方式 3.含挖、装、运、卸、填、摊平、压实、整理等费用 4.所有土石方服从建设单位调配	m3	293.63		13.42		
22	010101003014	挖坑、槽土方并外运1km（按定额规则计算清单工程量）	1.不论土石类别 2.智能环保渣土车运输,不论土石类别（含湿土）、不论施工方法,不论转运次数 3.运距1km，含挖、运、装、卸、弃、填、摊平、压实、整理等费用 4.含新型环保运输车进出场地设置清洗水池、洗车台、道路卫生费等 5.所有土石方服从建设单位调配 6.渣土车通行时间综合考虑	m3	147.31		18.58		
23	010103002035	土方运输每增减1km	1.智能环保渣土车运输,不论土石类别（含湿土）、不论施工方法,不论转运次数 2.增运运距暂按9kM计算，结算时依据运距签证资料按实调整 3.含新型环保运输车进出场地设置清洗水池、洗车台、道路卫生费等 4.所有土石方服从建设单位调配 5.渣土车通行时间综合考虑	m3	1325.79		2.53		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		分部小计							
		种植土							
24	010101002011	种植土购土回填（屋顶）	1.综合土石类别，满足种植土土质要求 2.智能环保渣土车运输,不论土石类别（含湿土）、不论施工方法,不论转运次数 3.运距1km，含挖、运、装、卸、弃、填、摊平、压实、整理等费用 4.含新型环保运输车进出场地设置清洗水池、洗车台、道路卫生费等 5.所有土石方服从建设单位调配 6.渣土车通行时间综合考虑 7.回填部位：屋顶绿化（含屋面种植土及对应垂直运输费用）	m3	199.77		48.17		
25	010101002012	种植土购土回填（除屋顶）	1.综合土石类别，满足种植土土质要求 2.智能环保渣土车运输,不论土石类别（含湿土）、不论施工方法,不论转运次数 3.运距1km，含挖、运、装、卸、弃、填、摊平、压实、整理等费用 4.含新型环保运输车进出场地设置清洗水池、洗车台、道路卫生费等 5.所有土石方服从建设单位调配 6.渣土车通行时间综合考虑 7.种植土回填部：室外绿化种植土	m3	409.02		25.43		
26	010101002013	种植土外借回填每增减1km	1.智能环保渣土车运输,不论土石类别（含湿土）、不论施工方法,不论转运次数 2.增运运距暂按9kM计算，结算时依据运距签证资料按实调整 3.含新型环保运输车进出场地设置清洗水池、洗车台、道路卫生费等 4.所有土石方服从建设单位调配 5.渣土车通行时间综合考虑	m3	5479.11		2.53		
		分部小计							
		室外土石方（道路、铺装、绿化、拆除）							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
27	010101003001	挖土方并外运1km（按定额规则计算清单工程量）	1.不论土石类别 2.智能环保渣土车运输,不论土石类别（含湿土）、不论施工方法,不论转运次数 3.运距1km，含挖、运、装、卸、弃、填、摊平、压实、整理等费用 4.含新型环保运输车进出场地设置清洗水池、洗车台、道路卫生费等 5.所有土石方服从建设单位调配 6.渣土车通行时间综合考虑	m3	64.95		14.63		
28	010101002001	土方运输每增减1km	1.智能环保渣土车运输,不论土石类别（含湿土）、不论施工方法,不论转运次数 2.增运运距暂按9kM计算，结算时依据运距签证资料按实调整 3.含新型环保运输车进出场地设置清洗水池、洗车台、道路卫生费等 4.所有土石方服从建设单位调配 5.渣土车通行时间综合考虑	m3	584.55		2.53		
29	010103001003	基坑、槽土方就地挖填	1.基坑、槽土方就地挖填 2.不论运输方式，不论土质类别，不论运距，不论施工方法，不论转运次数，不论运输方式 3.含挖、装、运、卸、填、摊平、压实、整理等费用 4.所有土石方服从建设单位调配	m3	60.6		13.42		
30	010102001010	挖运建筑垃圾	1.智能环保车运输,不论施工方法,不论转运次数 2.运距1KM 3.石体等级：综合考虑，含凿桩头的碎渣 4.含挖、装、运、卸、填、摊平、压实、整理等费用 5.含新型环保运输车进出场地设置清洗水池、洗车台、道路卫生费等 6.土石方需服从甲方调配 7.渣土车通行时间综合考虑	m3	1782.18		24.09		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
31	010103002011	建筑垃圾运输 每增减1km	1.智能环保渣土车运输,不论石类别（含湿土）、不论施工方法,不论转运次数 2.增运运距暂按9kM计算，结算时依据运距签证资料按实调整 3.含新型环保运输车进出场地设置清洗水池、洗车台、道路卫生费等 4.所有土石方服从建设单位调配 5.渣土车通行时间综合考虑	m3	16039.62		3.17		
		分部小计							
1	011705001009	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆	项	1		4787.61		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：机械土石方

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	CPK002002	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：机械土石方

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	5.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机械土石方

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			62884.96	明细详见E.24表
2	暂估价				暂估价备注
2.1	材料暂估价				明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				明细详见E.30表
	其他项目费合计			71501.2	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：机械土石方

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
0100100017	不可预见费	项	62884.96	
合计			62884.96	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：机械土石方

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机械土石方

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：机械土石方

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：机械土石方

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价	
						暂定	实际
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：机械土石方

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：机械土石方

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：机械土石方

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：机械土石方

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：机械土石方

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：机械土石方

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010101003003	挖土方并外运1km（按定额规则计算清单工程量）	1.不论土石类别 2.智能环保渣土车运输,不论土石类别（含湿土）、不论施工方法,不论转运次数 3.运距1km，含挖、运、装、卸、弃、填、摊平、压实、整理等费用 4.含新型环保运输车进出场地设置清洗水池、洗车台、道路卫生费等 5.所有土石方服从建设单位调配 6.渣土车通行时间综合考虑	m3	22214.48	14.63	324997.84
合　　计							324997.84

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：机械土石方

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：土方消纳费

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费				
3	其他管理费				
4	利润				
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费				
1.3	利润				
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费				
3.1	安全生产费				
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额				
单位工程建安造价					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：土方消纳费

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		土方消纳费							
1	010103002025	土方消纳费	1.根据湖南湘江新区土方调运工作领导小组会议纪要〔2023〕第 1 次要求，仅对在新区建设运营的消纳场进行消纳的政府投资类项目土石方工程，按本清单单价执行 2.工程结算时，须提供相应土方调运审批手续及渣土运输证件，经消纳场或平台公司确认的消纳费发票和工程量签证等资料 3.本清单单价为全费用包干价 4.若未卸入政府指定的卸土场，则按15元/m3包干计算	m3	25746.11		32		
		分部小计							
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：土方消纳费

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	CPK002002002	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费			
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：土方消纳费

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费			按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方消纳费

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			41193.78	明细详见E.24表
2	暂估价				暂估价备注
2.1	材料暂估价				明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税				明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				明细详见E.30表
	其他项目费合计			41193.78	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：土方消纳费

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
010010001 8	不可预见费	项	41193.78	
合计			41193.78	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：土方消纳费

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方消纳费

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：土方消纳费

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：土方消纳费

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：土方消纳费

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：土方消纳费

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)			详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：土方消纳费

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：土方消纳费

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：土方消纳费

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：土方消纳费

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：土方消纳费

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：桩基、基坑支护

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费				
3	其他管理费				
4	利润				
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费				
1.3	利润				
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		4.52		
3.1	安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：桩基、基坑支护

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		桩基础							
1	010515001025	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径8mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求	t	7.295		5973.56		
2	010515001026	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求	t	6.196		5990.99		
3	010515001027	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径12mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求	t	1.158		6038.14		
4	010515001028	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径14mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求	t	5.588		5990.99		
5	010515001029	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径16mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求	t	3.064		5972.54		
6	010515001030	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径18mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求	t	0.984		5916.16		
7	010302005001	人工挖孔灌注桩护壁砼	1.护壁混凝土种类、强度等级:现浇砼C30 2.综合桩径、桩型号; 3.其他:含浇筑、养护等内容.	m3	191.27		664.2		
8	010302005002	人工挖孔灌注桩桩芯砼	1.桩芯混凝土种类、强度等级:商品砼C30 2.含超灌长度; 3.综合桩径、桩型号; 4.其他:含浇筑、养护等内容.	m3	404.28		669.75		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
9	010302005003	截(凿)桩头	1、桩径:综合; 2、质量应满足设计和规范要求;	m3	13.99		436.71		
10	011702001004	人工挖孔灌注桩 护壁模板	1.综合模板类型 2.综合安装方式 3.含模板制作、安装、拆卸、运输、刷油等	m2	1601.18		45.14		
11	010302003001	人工挖孔灌注桩挖土方	1.桩芯长度:详见设计图纸 2.桩芯直径:综合 3.扩底直径、扩底高度:详见桩表、桩详图 4.土质类别:综合土质类别 5.含通风、照明等，土方外运出场地另计	m3	118.456		254.87		
12	010302003002	人工挖孔灌注桩挖石方	1.桩芯长度:详见设计图纸 2.桩芯直径:综合 3.扩底直径、扩底高度:详见桩表、桩详图 4.土质类别:综合石质类别 5.含通风、照明等，石方外运出场地另计	m3	473.824		412.21		
		分部小计							
		基坑支护							
13	010202009002	喷射混凝土	1.厚度:100mm 2.混凝土（砂浆）类别、强度等级:C20喷射混凝土 3.含修整边坡,砼喷射养护等施工图和规范要求的全部工作内容	m2	1920.69		156.97		
14	010202008001	短钉	1.地层情况:综合考虑 2.置入方法:综合各方式 3.杆体材料品种、规格、数量:螺纹钢筋HRB400/HRB400E Φ16	m	441		10.7		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
15	010202008005	长土钉	1.地层情况:综合 2.钻孔深度:按设计要求 3.钻孔直径:按设计要求 4.杆体材料品种、规格、数量:螺纹钢筋HRB400/HRB400E Φ22 5.支架筋：一级钢Φ6@2000mm 6..清单单价包含预留钢筋长度 7.浆液种类、强度等级:按设计要求 8.其他:含土钉（钻孔灌浆)、土钉钢筋制安，清单工程量按锚杆钢筋长计算	m	228		145.97		
16	010202008006	花管土钉	1.地层情况:综合 2.钻孔深度:按设计要求 3.钻孔直径:按设计要求 4.杆体材料品种、规格、数量:Φ48壁厚3.0mm钢花管 5.其他:清单工程量按锚杆钢花管长计算	m	285		98.26		
17	010515001024	现浇构件钢筋	1.钢筋类型：HPB300 2.钢筋规格：Φ6.5 3.含制作、场内外水平运输、安装、绑扎及其他相关工作 4.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	t	0.041		7499.02		
18	010515001021	现浇构件钢筋	1.钢筋类型：HPB300 2.钢筋规格：Φ8 3.含制作、场内外水平运输、安装、绑扎及其他相关工作 4.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	t	11.575		6576.8		
19	010515001022	现浇构件钢筋	1.钢筋类型：III级螺纹钢HRB400/HRB400E 2.钢筋规格：Φ16 3.含制作、场内外水平运输、安装、绑扎及其他相关工作 4.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	t	1.02		5743.97		
20	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋类型：III级螺纹钢HRB400/HRB400E 2.钢筋规格：Φ18 3.含制作、场内外水平运输、安装、绑扎及其他相关工作 4.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	t	1.481		5578.17		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
21	010515001023	现浇构件钢筋	1.钢筋类型：III级螺纹钢HRB400/HRB400E 2.钢筋规格：Φ22 3.含制作、场内外水平运输、安装、绑扎及其他相关工作 4.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	t	2.45		5417.42		
22	010902004005	直径50mmPVC泄水管	1.沿管身每约100mm距离梅花型开孔,孔径10mm 2.下半部不透水采用水泥浆隔水	m	358.4		14.88		
23	010103001026	回填反滤层(碎石)	1.泄水孔外填绿豆砂	m3	1.846		302.64		
24	010202008007	钢绞线锚索	1.地层情况:综合考虑 2.锚杆（索）类型、部位:综合考虑 3.钻孔深度:按设计要求 4.钻孔直径:150mm 5.杆体材料品种、规格、数量:3Φ15.2mm钢绞线 6.浆液种类、强度等级:按设计要求 7.包含：隔离支架、Φ22mmPE注浆管、紧箍环、止浆塞、钢管导向帽、锚索张拉等(灌浆另计) 8.清单单价包含预留钢绞线长度	m	1050		115.99		
25	010202007001	锚固段注浆	1锚固段灌浆 2.钻孔直径:D≤150mm 3.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	m	600		85.01		
26	040302001002	松木桩	1.地层情况:综合 2.材质:松木桩 3.尾径:小端桩径10cm 4.桩长：6m	m	174		27.58		
27	010202008008	钢筋土钉入岩增加费	钢筋土钉入岩增加费	m	1.76		50.75		
28	010301004003	截(凿)桩头	截(凿)桩头	m3	11.56		436.71		
29	010515001063	钢筋笼钢筋	1.钢筋种类、规格:综合 2.包含调直、切断、成型、绑扎、焊接、钢筋笼吊运入桩孔、校正对接、就位、固定等全部工作内容	t	22.613		5947.82		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
30	010202007002	钢护筒安拆	1.钢护筒规格:800mm 2.钢护筒壁厚综合考虑 3.钢护筒摊销次数综合考虑 4.含吊装、就位、埋设、接护筒、拆除等	m	322		211.34		
31	010501002007	冠梁混凝土	1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容	m3	39.33		678.39		
32	010501001010	冠梁垫层	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C15 3.含混凝土运输、浇筑、养护等全部工作内容	m3	6.63		694.8		
33	010515001064	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:一级钢Φ8mm 2.包含调直、切断、成型、绑扎、焊接等全部工作内容	t	1.355		6576.71		
34	010515001065	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ18mm 2.包含调直、切断、成型、绑扎、焊接等全部工作内容	t	1.48		5578.17		
35	010515001066	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ22mm 2.包含调直、切断、成型、绑扎、焊接等全部工作内容	t	2.45		5417.42		
36	010401014003	截水沟（基坑下）	1.截水沟净空尺寸:300*300mm 2.120mm厚MU10砖砌 3.20厚1:2.5防水砂浆面层，采用预拌砂浆 4.100厚C20素砼垫层(含模板) 5.素土夯实	m	235.96		194.29		
37	010401014004	集水井	1.集水井净空尺寸1000*1000*1000mm 2.240mm厚MU10页岩砖砌筑 3.侧面、底面20厚1:2.5防水砂浆面层，采用预拌砂浆 4.100mm厚C20素砼垫层(含模板)	个	6		2175.2		
38	MH0104290001	沉降缝	1.水沟每隔15m左右设置一道沉降缝,缝宽2cm,填塞沥青麻絮	m	17.28		3.45		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
39	010302003003	干作业成孔灌注桩	1.名称:桩基实桩 2.地层情况:综合考虑 3.空桩长度、桩长:按设计要求 4.桩径:桩径800mm 5.扩孔直径、高度:综合考虑 6.成孔方法:旋挖钻机成孔 7.混凝土种类、强度等级:商品砼C30 8.其他:桩基土石方外弃另行计量	m	377.2		676.61		
		分部小计							
1	011702001012	冠梁模板	1.模板制作、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	104.67		69.34		
2	011702001013	垫层模板	1.综合模板类型、综合支模方式 2.,含模板制作、安装、拆除、回程等所有内容	m2	16.25		49.1		
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:旋挖桩设备 2.整个项目	项	1		10394.72		
4	011701002001	支护脚手架	1.垂直高度:7m以内	m2	1920.687		22.52		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：桩基、基坑支护

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	CPK001002007	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：桩基、基坑支护

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	4.52		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桩基、基坑支护

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			95656.57	明细详见E.24表
2	暂估价				暂估价备注
2.1	材料暂估价				明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				明细详见E.30表
	其他项目费合计			109087.09	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：桩基、基坑支护

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
010010000001	不可预见费	项	95656.57	
合计			95656.57	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：桩基、基坑支护

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桩基、基坑支护

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：桩基、基坑支护

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：桩基、基坑支护

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价	
						暂定	实际
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：桩基、基坑支护

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：桩基、基坑支护

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：桩基、基坑支护

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：桩基、基坑支护

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：桩基、基坑支护

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：桩基、基坑支护

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010302005001	人工挖孔灌注桩护壁砼	1.护壁混凝土种类、强度等级:现浇砼C30 2.综合桩径、桩型号; 3.其他:含浇筑、养护等内容.	m3	191.27	664.2	127041.53
2	010302005002	人工挖孔灌注桩桩芯砼	1.桩芯混凝土种类、强度等级:商品砼C30 2.含超灌长度; 3.综合桩径、桩型号; 4.其他:含浇筑、养护等内容.	m3	404.28	669.75	270766.53
3	010202009002	喷射混凝土	1.厚度:100mm 2.混凝土（砂浆）类别、强度等级:C20喷射混凝土 3.含修整边坡,砼喷射养护等施工图和规范要求的全部工作内容	m2	1920.69	156.97	301490.71
4	010302003003	干作业成孔灌注桩	1.名称:桩基实桩 2.地层情况:综合考虑 3.空桩长度、桩长:按设计要求 4.桩径:桩径800mm 5.扩孔直径、高度:综合考虑 6.成孔方法:旋挖钻机成孔 7.混凝土种类、强度等级:商品砼C30 8.其他:桩基土石方外弃另行计量	m	377.2	676.61	255217.29
合　　计							954516.06

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：桩基、基坑支护

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
1	80210400005	商品混凝土（砾石） C30	m3		492.85	
2	04010100001	普通硅酸盐水泥 (P·O) 42.5级	kg		0.338	
3	01010300006	螺纹钢筋 HRB400 Φ10	kg		3.808	
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费				
3	其他管理费				
4	利润				
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费				
1.3	利润				
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		砌筑工程							
1	010402001001	页岩烧结多孔砖-3.6以下	1.砌块品种、规格、强度等级： MU10页岩多孔砖 2.墙体厚度：200mm 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	125.2765		675.65		
2	010402001002	砖砌保护墙	1.砌块品种、规格、强度等级： MU10页岩多孔砖 2.墙体厚度：100mm 3.砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆	m3	184.032		675.27		
3	010607005001	墙面钢丝网加固	1.材料品种、规格:热镀锌电焊钢丝网，每边200mm 2.钢丝网网孔尺寸12.7mm*12.7mm，丝径直径0.9mm	m2	135.64		21.67		
4	010401003004	砼实心砖墙-地下室后浇带实心砖	1.砖品种、规格、强度等级:混凝土砖普通砖 尺寸按设计要求 2.墙体类型:墙200厚 3.砂浆强度等级、配合比:预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	3.65		799.09		
		分部小计							
		混凝土工程							
5	010501001002	混凝土垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 3.输送方式:综合考虑 4.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 5.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等，地库底板处垫层表面原浆赶光找平	m3	300.38		702.75		
6	010501004002	满堂基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30P8 3.输送方式:综合考虑 4.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 5.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m3	1632.16		693.3		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
7	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.输送方式:综合考虑 4.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 5.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m3	87.4		721.91		
8	010505001003	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.输送方式:综合考虑 4.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 5.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m3	743.81		714.78		
9	B01051801002	装配式PC楼梯	1.综合考虑各种规格，满足设计及相关规范要求，报价时综合考虑 2.含工艺设计费、二次深化设计、技术咨询费、材料费、制作费、场内外运输费等相关费用 3.含支撑杆连接件预埋，结合面清理，构件吊装、就位、校正、垫实、固定、接头钢筋调直、焊接、搭设及拆除钢支撑、注浆孔内插筋、拼缝处理等所有相关工作 4.含预埋件：线盒、线管、锁母、吊钉、吊环、套筒等相关费用 5.场外运输距离综合考虑 6.含垂直运输费，檐口高度综合考虑 7.工程量按定额计算规则计算 8.招标控制价的混凝土等级暂按C30砼计算，据实结算，混凝土按《长沙建设造价》发布的预算价格等级差调整 9.招标控制价的钢筋含量暂按140kg/m3，钢筋不含税材料价按4.532元/kg计算，据实结算，钢筋含量根据经甲方确认的深化图纸调整，钢筋材料价格按发布的价格调整	m3	17.0716		3029.95		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
10	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.输送方式:综合考虑 4.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 5.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m3	8.96		695.35		
11	010503004002	反坎	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.输送方式:综合考虑 4.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 5.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m3	0.36		695.36		
12	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.输送方式:综合考虑 4.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 5.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m3	3.53		697.81		
13	010503005001	预制过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.含过梁制作、安装、接头灌缝等全部工作内容.	m3	1.07		1434.51		
14	010504001002	直形墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35P6 3.输送方式:综合考虑 4.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 5.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m3	464.16		720.03		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
15	010501003001	筏板后浇带基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35P8 3.输送方式:综合考虑 4.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 5.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m3	13.36		817.84		
16	0105010030012	梁板后浇带	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40P6 3.输送方式:综合考虑 4.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 5.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m3	9.66		858.15		
17	0105010030011	墙后浇带	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40P6 3.输送方式:综合考虑 4.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 5.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m3	2.59		882.79		
18	010507007002	设备基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.输送方式:综合考虑，施工高度综合考虑 4.含浇筑、养护及水平施工缝处理等所有工作内容 5.外加剂:外加剂品种、掺量,综合考虑，不另外计算费用 6.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	m3	10.67		667.31		
		分部小计							
		钢筋工程							
19	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径6mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求	t	0.562		7498.84		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
20	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径8mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求	t	0.447		6576.71		
21	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径6mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求	t	1.325		7728.58		
22	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径8mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求	t	16.886		6478.83		
23	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求	t	48.716		6126.84		
24	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径12mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求	t	99.847		6157.96		
25	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径14mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求	t	56.022		5894.47		
26	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径16mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求	t	16.576		5743.97		
27	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径18mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求	t	5.669		5578.17		
28	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径20mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求	t	29.172		5504.86		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
29	010515001016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径22mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求	t	18.963		5417.42		
30	010515001017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径25mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求	t	44.422		5363.39		
31	010516003001	电渣压力焊	1.钢筋规格Φ12-Φ20	个	3856		4.95		
32	010516003002	直螺纹连接接头	1.钢筋规格：Φ22; 2.工作内容:直螺纹套筒连接.	个	170		20.39		
33	010516003003	直螺纹连接接头	1.钢筋规格：Φ25; 2.工作内容:直螺纹套筒连接.	个	681		21.62		
34	040901008001	植筋增加费Φ14	1.材料规格:Φ14 2.植入深度:满足规范要求	根	156		11.93		
35	040901008002	植筋增加费Φ22	1.材料规格: Φ22 2.植入深度:满足规范要求	根	16		56.28		
		分部小计							
		屋面及防水工程							
36	011101003003	（地防1）细石混凝土地面	1.50mm厚C20细石混凝土 2.无纺布隔离层一道,200g/平米 3.1.5厚湿铺高分子类自粘防水卷材+1.5厚湿铺高分子类自粘防水卷材（另计） 4.20厚1:3水泥砂浆找平层 5.100厚C15素混凝土垫层,表面原浆赶光找平（另计） 6.素土夯实(压实系数≥0.94) 7.位置：地下室底板	m2	3739.27		95.95		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
37	010904001002	地面卷材防水	1.1.5厚湿铺高分子类自粘防水卷材 2.1.5厚湿铺高分子类自粘防水卷材 3.位置：车库底板 4.防水卷边、弯起部分综合考虑; 5.含防水附加层费用; 6.含基层处理、刷底油、铺油毡卷材、接缝;包括但不限于卷材防水（含卷边、及搭接等所需一切工序）铺贴保护及所需一切工序；购运、装卸、铺贴等所需一切工序; 7.包括材料、运输、施工、成品保护、保修期内的维修、各项检验检测、政府职能部门验收备案、资料归档、管理费、利润等所有费用; 8.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	m2	3739.27		83.29		
38	010902001017	（顶板1）覆土区域（I级防水）	1.覆土、绿化、装饰面层（另计） 2.200g/平米土工布过滤层 3.凹凸型塑料排(蓄)水板。(凸点向上,短边搭接,长边热熔拼)壳体抗压值≥300KN/m2 4.70mm厚C20细石混凝土内配Φ6@300双向钢筋,设6mX6m分隔缝,缝宽20mm,缝内嵌建筑密封膏 5.无纺布隔离层一道.200g/平米隔离层 6.4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材,遇墙上翻至填土面以上500mm（另计） 7.2厚非固化橡胶沥青防水涂料,遇墙上翻至填土面以上500mm（另计） 8.20厚DSM20砂浆找平层 9.30厚(最薄处)LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m2	826.72		246.77		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
39	010902001018	（顶板2）车道区域（I级防水）	1.30厚细粒式沥青混凝土,碎石粒径≤10（计入道路） 2.50厚中粒式沥青混凝土,碎石粒径≤20（另计计入道路） 3.200厚C25混凝土,按4~6m分仓跳格浇筑（另计） 4.150厚级配砂石垫层（另计） 5.素土夯实,压实度≥93%（另计） 6.70mm厚C20细石混凝土内配Φ6@300双向钢筋,设6mX6m分隔缝,缝宽20mm,缝内嵌建筑密封膏 7.无纺布隔离层一道200g/平米 8.4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材,遇墙上翻至填土面以上500mm（另计） 9.2厚非固化橡胶沥青防水涂料,遇墙上翻至填土面以上500mm（另计） 10.20厚DSM20砂浆找平层 11.30厚(最薄处)LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m2	55.86		129.1		
40	010902001019	屋面卷材防水	1.4.0厚SBS改性沥青化学耐根穿刺防水卷材+2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料，遇墙上翻至种植土面以上500mm高; 2.含基层处理、涂刷基层处理剂、刷底油、铺油毡卷材、接缝; 3.位置：地下室顶板等部位综合考虑; 4.含防水附加层费用;防水卷边、弯起部分综合考虑; 5.包括但不限于卷材防水（含卷边、及搭接等所需一切工序）铺贴保护及所需一切工序；购运、装卸、铺贴等所需一切工序; 6.包括材料、运输、施工、成品保护、保修期内的维修、各项检验检测、政府职能部门验收备案、资料归档、管理费、利润等所有费用; 7.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	m2	1295.57		136.9		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
41	010903001001	（侧防1）地下室外墙（Ⅰ级防水 ）	1.刷基层处理剂一遍 2.2厚防滑橡胶沥青防水涂料,高过覆土层500mm（另计） 3.4mm厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型),高过覆土500mm（另计） 4.20厚M10水泥砂浆保护层,分三次成活 5.30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板,用建筑胶粘贴 6.素土回填,分层夯实(压实系数≥0.94)（另计）	m2	1459.05		99.25		
42	010903001002	墙面卷材防水	1.4mm厚SBS改性沥青防水卷材（II型）+2mm厚橡胶沥青防水涂料，高过覆土层500mm; 2.含基层处理、刷底油、铺油毡卷材、接缝; 3.部位：地下室外墙等部位综合考虑; 4.含防水附加层费用; 5.包括但不限于卷材防水（含卷边、及搭接等所需一切工序）铺贴保护及所需一切工序；购运、装卸、铺贴等所需一切工序; 6.包括材料、运输、施工、成品保护、保修期内的维修、各项检验检测、政府职能部门验收备案、资料归档、管理费、利润等所有费用; 7.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	m2	1459.05		108.38		
43	010904002010	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚氨酯防水涂料,刷基层处理剂一遍 2.位置：水泵房、直饮水机房 3.附加层已含在综合单价中，清单工程量不再计算 4.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	m2	73.74		91.91		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
44	010904002011	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料2道(仅电缆沟内侧位置设置) 2.含基层清理、涂刷基层处理剂; 3.位置：配电房电缆沟内侧位置设置 4.含防水附加层费用，工程量不另计; 5.包括材料、运输、施工、成品保护、保修期内的维修、各项检验检测、政府职能部门验收备案、资料归档、管理费、利润等所有费用;	m2	59.78		107.01		
45	010904002012	地面涂膜防水	1.2mm聚合物改性水泥基防水灰浆,上返250mm 2.位置：电梯基坑	m2	6.77		52.17		
46	010904002001	地面涂膜防水	1.1.5厚聚氨酯防水涂料 2.位置：汽车坡道 3.刷基层处理剂一遍 4.附加层已含在综合单价中，清单工程量不再计算 5.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	m2	317.854		37.07		
47	010903002001	顶棚防水砂浆	1.3厚涂刷型聚合物水泥防水砂浆 2.位置：水泵房、直饮水机房 3.含基层清理、涂刷基层处理剂; 4.含防水附加层费用，工程量不另计; 5.包括材料、运输、施工、成品保护、保修期内的维修、各项检验检测、政府职能部门验收备案、资料归档、管理费、利润等所有费用;	m2	73.74		105.38		
48	010903002003	内墙面涂膜防水	1.1.5 厚聚合物水泥防水涂料 2.刷基层处理剂一遍 3.附加层已含在综合单价中，清单工程量不再计算 4.位置：车库坡道两内侧墙面 5.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	m2	203.17		72.79		
		分部小计							
		其他工程							
49	010516002002	止水钢板	1.止水钢板300*3mm 2.含止水钢板制作、安装、运输、预埋等	m	864		91.07		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
50	010507003002	车道截水沟	1.成品合金钢篦子 2.角钢L50X5，预埋件 3.15厚1:2水泥砂浆 4.C20细石混凝土找0.5%坡,最薄处20厚 5.详见设计图纸	m	7.5		385.55		
51	010507003005	泵房排水沟	1.成品铸铁篦子 2.30厚(最薄处)C20细石混泥土找坡层 3.10厚普通防水砂浆找平、抹面压光 4.详见设计图纸	m	26.4		380.11		
52	010507003003	排水浅沟	1.倒扣槽钢 2.C20细石混凝土预制板一级钢筋直径8@200 3.位置：车库排水浅沟,在房间门、无障碍车位处	m	3.6		298.68		
53	010507003004	排水浅沟	1.倒扣槽钢 2.位置：车库排水浅沟,不含房间门、无障碍车位处	m	83.97		233.76		
54	011208001001	高强塑胶护角	1.高强塑胶护角，刷黄/黑色反光漆 2.高度1200mm	m	165.6		40		
55	010512008001	集水井盖板	1.100厚C20混凝土盖板,内配双向均分8根直径10三级钢钢筋网片600mm*600mm 2.含制作、安装、运输等一切费用 3.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	m3	1.3068		1234.7		
56	010606008002	集水井钢爬梯	1.直径20mm三级钢筋 2.含制作、绑扎等所有工作内容; 3.含除锈、刷防锈漆费用; 4.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	t	1.4		10830.14		
57	010606013001	车挡	1.横杆直径80mm钢管，壁厚5mm 2.立杆直径60mm钢管，壁厚8mm 3.预埋件：120*60*8钢板 4.含制作、安装、运输等全部工作内容	个	84		80		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
58	010403008001	砖砌踏步	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖墙,等级符合设计要求; 2.墙体厚度:综合考虑; 3.砂浆强度:综合考虑，符合设计要求（不管施工过程中砂浆强度等级发生任何变化,综合单价均不作调整）; 4.砂浆抹面：厚度及砂浆等级综合考虑，符合设计要求; 5.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	m2	5.66		249.88		
		分部小计							
1	010401001001	砖胎模	1.MU10页岩标准砖 2.M5预拌水泥砂浆砌筑，采用预拌砂浆 3.砖胎膜,部位综合考虑; 4.形状截面:综合考虑; 5.砂浆强度等级:综合考虑，符合设计要求（不管施工过程中砂浆强度等级、拌和方式发生变化,综合单价均不作调整） 6.含基础、承台、电梯井、集水坑、排水沟等构件	m3	125.86		752.45		
2	011203001001	砖胎模抹灰	1.15厚1:3水泥砂浆-DPM15,5厚1:2水泥砂浆抹灰-DPM20，采用预拌砂浆 2.形状截面:综合考虑;部位综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑，符合设计要求（两次成活，不管施工过程中砂浆强度等级、拌和方式发生变化,综合单价均不作调整） 4.含基础、承台、电梯井、集水坑、排水沟等构件	m2	1000.08		29.14		
3	011702026003	排水沟模板	1.综合模板类型、综合支模方式	m2	30.54		66.7		
4	011702011001	直形墙模板	1.综合模板类型、综合支模方式 2.含模板制作、安装、拆除、回程、止水对拉螺杆等所有内容	m2	2996.5		62.97		
5	011702011002	直形墙模板模板超高增加费	1.综合模板类型、综合支模方式 2.高度3.6m以上 3.含模板制作、安装、拆除、回程、止水对拉螺杆等所有内容	m2	992.14		4.03		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
6	011702001003	垫层模板	1.包括模板制作、安装、刷隔离剂、拆除、整理堆放及保管，场内外运输，模板清理和维护等	m2	230.8		49.1		
7	011702002001	矩形柱模板	1.综合支模方式 2.高度3.6m以下 3.模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输	m2	467.4		77.72		
8	011702002003	矩形柱模板超高增加费	1.综合模板类型、综合支模方式 2.高度3.6m~4.8m 3.模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输	m2	108.1		5.1		
9	011702003001	构造柱模板	1.综合模板类型、综合支模方式 2.含模板制作、安装、拆除、回程等所有内容	m2	39.96		96.85		
10	011702008001	圈梁模板	1.综合模板类型、综合支模方式 2.含模板制作、安装、拆除、回程等所有内容	m2	95.77		72.5		
11	011702008003	反坎模板	1.综合模板类型、综合支模方式 2.含模板制作、安装、拆除、回程等所有内容	m2	4.04		72.5		
12	011702009001	过梁模板	1.综合模板类型、综合支模方式 2.含模板制作、安装、拆除、回程等所有内容	m3	1.07		374.03		
13	011702014001	有梁板模板	1.综合模板类型、综合支模方式 2.含模板制作、安装、拆除、回程等所有内容	m2	3595.97		77.77		
14	011702014002	有梁板模板超高增加费	1.综合模板类型、综合支模方式 2.高度3.6m以上 3.含模板制作、安装、拆除、回程等所有内容	m2	2086.41		8.2		
15	011702016001	后浇带钢丝网	1.综合各种支撑高度,模板材料、支撑工艺、延迟拆模增加费等投标人综合考虑; 2.工程量按照混凝土断面面积计量,底板、立面按相应构件模板计价	m2	58.45		124.16		
16	011702011003	穿墙螺杆洞封堵	穿墙螺杆洞封堵	m2	1459.05		5.77		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
17	011703001001	垂直运输	1.建筑结构形式:框剪结构; 2.垂直运输机械类型、型号由投标人自行考虑; 3.含建筑及装饰工程	项	1		219533.46		
18	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:框剪结构 2.檐口高度:25m以内 3.含钢管扣件使用费，使用时间综合考虑 4.含脚手架搭拆，脚手架孔眼封堵，地面处理、场内外材料搬运等 5.含建筑结构和室内外装修工程的所有脚手架 6.脚手架材质、类型、搭设方式、搭设时间等施工单位根据施工方案综合考虑 7.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	m2	2778.9		43.14		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	CPK001001003	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			282994.65	明细详见E.24表
2	暂估价				暂估价备注
2.1	材料暂估价				明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				明细详见E.30表
	其他项目费合计			328734.41	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
01001003	不可预见费	项	282994.65	
合计			282994.65	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价	
						暂定	实际
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：建筑工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010402001002	砖砌保护墙	1.砌块品种、规格、强度等级： MU10页岩多孔砖 2.墙体厚度：100mm 3.砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆	m3	184.032	675.27	124271.29
2	010903002003	内墙面涂膜防水	1.1.5 厚聚合物水泥防水涂料 2.刷基层处理剂一遍 3.附加层已含在综合单价中，清单工程量不再计算 4.位置：车库坡道两内侧墙面 5.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	m2	203.17	72.79	14788.74
3	010516002002	止水钢板	1.止水钢板300*3mm 2.含止水钢板制作、安装、运输、预埋等	m	864	91.07	78684.48
4	010401001001	砖胎模	1.MU10页岩标准砖 2.M5预拌水泥砂浆砌筑，采用预拌砂浆 3.砖胎膜,部位综合考虑; 4.形状截面:综合考虑; 5.砂浆强度等级:综合考虑，符合设计要求（不管施工过程中砂浆强度等级、拌和方式发生变化,综合单价均不作调整） 6.含基础、承台、电梯井、集水坑、排水沟等构件	m3	125.86	752.45	94703.36
合　　计							312447.87

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：建筑工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
1	80010200002	预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m3		459.3	
2	04010100001	普通硅酸盐水泥 (P·O) 42.5级	kg		0.338	
3	01010300006	螺纹钢筋 HRB400 Φ10	kg		3.808	
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：装饰装修

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费				
3	其他管理费				
4	利润				
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费				
1.3	利润				
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.59		
3.1	安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰装修

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		楼地面工程							
1	011105001007	（踢-2）涂料踢脚线	1.面层300高，.灰色水性油漆(另计) 2.5厚1:0.3:0.5水泥灰石膏砂浆罩面(内掺抗裂砂浆) 3.15厚1:1:4水泥石灰砂浆找平层 4.位置：踢脚1外所有踢脚	m	338.933333		9.36		
2	011101003002	（地-1）环氧地坪地面	1.2厚环氧树脂地坪漆地面 2.最薄处50厚C25细石混凝土(局部找坡最厚处100厚),内配单层双向Φ6@200钢筋网,设5~8宽25深分隔缝,间距6x6m,(且对应柱、车位线位置),内填密封膏油 3.素水泥浆一遍(内掺建筑胶) 4.位置：用于车库停车、车道区域	m2	2114.3		154.69		
3	011102003007	（地-2）陶瓷地砖地面	1.600*600地面砖 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.20厚1:3水泥砂浆找平层 4.素水泥浆一遍 5.位置：地下室电梯厅	m2	8.42		170.57		
4	011102003008	（地-3）面砖防水地面	1.600*600地面砖 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚氨酯防水涂料,刷基层处理剂一遍（另计） 4.最薄处20厚DSM15砂浆,找平抹压(向排水沟找坡0.5%) 5.素水泥浆一遍 6.位置：水泵房、直饮水机房	m2	73.74		170.57		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
5	011104004003	（地-4）防静电楼面	1.防静电地坪漆(燃烧性能A级) 2.50厚C25细石砼随捣随光(内配Φ6@150单层双向钢筋),分隔缝间距不大于6X6m,PU弹性填缝胶填缝 3.LC7.5轻集料混凝土填充层 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料2道(仅电缆沟内侧位置设置)（另计） 5.位置：配电房	m2	59.78		112.03		
6	011102001007	石材楼地面	1.20厚灰麻石板铺实拍平,水泥浆擦缝，防滑槽，含提示盲道 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.基层清理,刷素水泥浆一遍 4.位置：楼梯间梯段	m2	65.66		273.1		
7	011102001008	（楼面4）石材楼地面	1.20厚灰麻石板铺实拍平,水泥浆擦缝，防滑槽，含提示盲道 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.基层清理,刷素水泥浆一遍 4.位置：楼梯休息平台等	m2	87.74		189.25		
8	011101003004	（地面-7）细石混凝土地面	1.50厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2.位置：风机房	m2	36.66		71.08		
9	011101003006	（坡道-1）石英砂地面	1.3厚耐磨抗压材料止滑面涂(60-120目石英砂均匀撒地面一道,面漆滚涂二道) 2.3厚耐磨抗压材料找平中涂(环氧树脂+石英砂,均匀涂布一道) 3.环氧底漆涂一道(需渗透性、附着力强) 4.80厚C30细石砼随捣随光(内配Φ6@200单层双向钢筋),分隔缝间距不大于6X6m,PU弹性填缝胶填缝 5.1.5厚聚氨酯防水涂料（另计） 6.20厚1:3水泥砂浆找平层 7.位置：车库坡道	m2	317.854		195.2		
		分部小计							
		墙柱面工程							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
10	011201001008	（内墙-1）防霉涂料内墙-砖墙面	1.防霉涂料两道罩面(燃烧性能等级为A级)（另计） 2.刮内墙腻子两遍（另计） 3.5厚1:0.3:0.5水泥灰石膏砂浆罩面(内掺抗裂砂浆) 4.15厚1:1:4水泥石灰砂浆找平层 5.墙体基层,清理干净,素水泥胶浆甩浆 6.位置：车库区域、配电间、风机房	m2	1224.3		39		
11	011201001012	（内墙-1）防霉涂料内墙-砼墙面	1.防霉涂料两道罩面(燃烧性能等级为A级)（另计） 2.刮内墙腻子两遍（另计） 3.5厚1:0.3:0.5水泥灰石膏砂浆罩面(内掺抗裂砂浆) 4.15厚1:1:4水泥石灰砂浆找平层 5.墙体基层,清理干净,素水泥胶浆甩浆 6.位置：车库区域、配电间、风机房	m2	1131.7		41.48		
12	011201001009	（内墙-1）防水涂料内墙	1.真石漆（另计） 2.5厚DPM20砂浆抹面 3.1.5厚JS-II防水涂料,包括砌体墙内预埋管线的切槽面(设置高度到顶板底)（另计） 4.15厚DPM15砂浆找平层 5.素水泥浆一遍 6.基层墙体表面清理干净,素水泥胶浆甩浆 7.位置：车库坡道两内侧墙面	m2	203.17		52.45		
13	011201001010	（内墙-3）砂浆内墙	1.砌体墙面15厚DPM15砂浆随砌随抹平,砼墙面不抹灰,为管道井时仅需把穿墙螺杆洞口堵实 2.基层墙体(混凝土结构墙清理修补,砌块墙扫缝) 3.位置：管道井、风井	m2	161.05		29.97		
14	011204003001	（内墙-4）面砖内墙	1.10厚300*600面砖,白水泥浆擦缝 2.专用配套瓷砖胶 3.刷素水泥浆一遍 4.15厚1:3水泥砂浆找平 5.位置：电梯厅、直饮水机房	m2	94.35		150.26		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
15	011204003004	（内墙-4）面砖内墙	1.10厚300*600面砖,白水泥浆擦缝 2.专用配套瓷砖胶 3.刷素水泥浆一遍 4.15厚1:3防水砂浆找平 5.位置：生活水泵房（1.5m以下）	m2	45.74		150.26		
16	011207001008	（内墙-5）吸声墙面	1.穿孔硅钙板(600*600*8)(燃烧性能等级为A级),穿孔率60% 2.75X50X0.7轻钢龙骨内填50厚岩棉,外罩镀锌钢丝网片1 3.墙体基层,清理干净 4.位置：生活水泵房1.5m以上	m2	59.59		114.05		
17	011201001017	（内墙-6）水泥砂浆墙面	1.20厚M10水泥浆抹面压光 2.甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道(内掺水重8%的胶料) 3.位置：电梯坑、集水井内墙面	m2	81.71		41.58		
18	011202001004	独立柱抹灰	1.15厚DPM15砂浆,分两次抹平 2.刷801胶素水泥浆一遍	m2	323.35		49.09		
19	011207001009	（裙1）釉面砖墙裙 1.8m高	1.10厚300*600mm釉面砖,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝,墙裙阳角均做铝合金圆角线封边 2.专用配套瓷砖胶 3.刷素水泥浆一遍 4.15厚1:3水泥砂浆找平层 5.位置：楼梯间	m2	66.33		143.05		
		分部小计							
		天棚工程							
20	011302001005	（顶2）石膏板顶棚	1.10厚石膏装饰板 2.轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900,次龙骨中距500,横撑龙骨中距500 3.钢筋砼顶板,清理打凿、修补磨平 4.位置：电梯厅	m2	8.54		96.57		
21	011302001006	（顶3）吸声顶棚	1.穿孔硅钙板(600*600*8)(燃烧性能等级为A级),穿孔率60% 2.75X50X0.7轻钢龙骨内填50厚岩棉,外罩镀锌钢丝网片 3.钢筋砼顶板,清理打凿、修补磨平 4.位置：生活水泵房	m2	54.8		133.41		
		分部小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		门窗工程							
22	010801004005	木质乙级防火门（FM乙0818）	1.洞口尺寸:800*1800 2.含门套、配套五金、门锁、闭门器、顺序器等 3.包含制作、运输、安装、塞缝、灌浆、封堵、收口及保护等本工作所有内容	樘	2		767.17		
23	010801004006	木质甲级防火门（FM甲1222）	1.洞口尺寸:1250*2200 2.含门套、配套五金、门锁、闭门器、顺序器等 3.包含制作、运输、安装、塞缝、灌浆、封堵、收口及保护等本工作所有内容	樘	3		1530.21		
24	010801004007	木质甲级防火门（FM甲1522）	1.洞口尺寸:1500*2200 2.含门套、配套五金、门锁、闭门器、顺序器等 3.包含制作、运输、安装、塞缝、灌浆、封堵、收口及保护等本工作所有内容	樘	11		1858.33		
25	010801004010	GFJM5825	1.洞口尺寸5800*2500 2.特级防火卷帘，耐火极限不小于3小时 3.包含电动装置、制作、运输、安装、塞缝、灌浆、封堵、不锈钢板节点封堵、收口及保护等本工作所有内容	樘	2		6991.03		
26	010801004011	GFJM5624	1.洞口尺寸5600*2400 2.特级防火卷帘，耐火极限不小于3小时 3.包含电动装置、制作、运输、安装、塞缝、灌浆、封堵、不锈钢板节点封堵、收口及保护等本工作所有内容	樘	1		6555.1		
		分部小计							
		油漆涂料工程							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
27	011406001005	（顶棚-1）涂料顶棚	1.表面防霉涂料两道(燃烧性能等级为A级) 2.满刮耐水防霉腻子 3.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 4.3厚涂刷型聚合物水泥防水砂浆(仅水泵房、直饮水机房设置)（另计） 5.钢筋砼顶板,清理打凿、修补磨平 6.位置：车库区域、配电间、水泵房、直饮水机房、风机房	m2	3213.529		32.53		
28	011406001007	外墙面油漆涂料	1.真石漆 2.位置：车库坡道两内侧墙面	m2	203.17		67.34		
29	011406001008	防霉涂料内墙	1.防霉涂料两道罩面(燃烧性能等级为A级) 2.刮内墙腻子两遍	m2	2679.35		32.29		
30	011105001001	涂料踢脚线	1.灰色水性油漆(另计） 2.位置：踢脚1外所有踢脚	m2	60.44		32.29		
		分部小计							
	其他工程								
31	011503001007	车库出入口防护栏杆	1.高度1.3m 2.立杆：方钢管30*30*1.5，间距140mm 3.木扶手 4.含预埋件 5.参11ZJ411 2/9	m	37.7		252.83		
32	011503001003	楼梯靠墙扶手	1.Φ50木扶手 2.参22J403-1 1/5-3	m	30.5		147.61		
33	011503001008	楼梯栏杆	1.硬木扶手 2.立杆：方钢管60*340*4 3.参22J403-1 A2/2-7	m	10.5		382.1		
		分部小计							
1	011701006003	满堂脚手架	1.搭设高度：5.2m内	m2	2778.9		11.12		
2	011701006004	改架工	改架工	m2	4939.37		1.8		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：装饰装修

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	CPK002001003	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：装饰装修

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.59		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰装修

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			41139.96	明细详见E.24表
2	暂估价				暂估价备注
2.1	材料暂估价				明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				明细详见E.30表
	其他项目费合计			46957.19	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：装饰装修

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
01001004	不可预见费	项	41139.96	
合计			41139.96	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：装饰装修

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰装修

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰装修

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：装饰装修

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：装饰装修

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：装饰装修

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：装饰装修

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：装饰装修

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：装饰装修

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：装饰装修

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011102003008	（地-3）面砖防水地面	1.600*600地面砖 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚氨酯防水涂料,刷基层处理剂一遍（另计） 4.最薄处20厚DSM15砂浆,找平抹压(向排水沟找坡0.5%) 5.素水泥浆一遍 6.位置：水泵房、直饮水机房	m2	73.74	170.57	12577.83
2	010801004006	木质甲级防火门（FM甲1222）	1.洞口尺寸:1250*2200 2.含门套、配套五金、门锁、闭门器、顺序器等 3.包含制作、运输、安装、塞缝、灌浆、封堵、收口及保护等本工作所有内容	樘	3	1530.21	4590.63
合　　计							17168.46

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：装饰装修

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
1	80010200002	预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m3		459.3	
2	11030300001	木质防火门 甲级	m2		360	
3	04010100001	普通硅酸盐水泥 (P·O) 42.5级	kg		0.338	
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：安装工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费				
3	其他管理费				
4	利润				
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费				
1.3	利润				
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		强电系统							
1	030404017085	配电箱	1.名称:二次供水泵房配电箱AC.GS 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式：挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		2472.89		
2	030404017087	配电箱	1.名称:AC.SHB1配电箱 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式：挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		702.19		
3	030404017088	配电箱	1.名称:AT.SHB配电箱 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式：挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		2955.51		
4	030404017089	配电箱	1.名称:B1AC1配电箱 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式：挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		2957.72		
5	030404017090	配电箱	1.名称:B1AC2配电箱 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式：挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		2957.72		
6	030404017091	配电箱	1.名称:B1AC3配电箱 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式：挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		2559.95		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
7	030404017092	配电箱	1.名称:B1AC4配电箱 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		965.97		
8	030404017093	配电箱	1.名称:B1AC5配电箱 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		2611.89		
9	030404017094	配电箱	1.名称:B1AL1配电箱 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		2548.7		
10	030404017095	配电箱	1.名称:B1ALZ1/B1ALEZ1配电箱 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	2		3038.2		
11	030404017096	配电箱	1.名称:B1AP.CD配电箱 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		3449.32		
12	030404017097	配电箱	1.名称:B1AP.ZS配电箱 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		842.98		
13	030404017098	配电箱	1.名称:B1APZ1/B1APEZ1配电箱 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	2		3200.83		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
14	030404017099	配电箱	1.名称:B1AT.PD配电箱 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		2620.87		
15	030404017002	配电箱	1.名称:B1APE1配电箱 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		2590.15		
16	030404017100	配电箱	1.名称:防火卷帘配电箱RS1 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	3		1084.52		
17	030404004021	低压开关柜(屏)	1.名称:1AN1进线柜; 2.规格 :800×1000×2200; 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		19527.34		
18	030404004022	低压开关柜(屏)	1.名称:有源滤波柜1AN2; 2.规格 :1000×1000×2200; 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		29906.58		
19	030404004023	低压开关柜(屏)	1.名称:馈电柜1AN3; 2.规格 :600×1000×2200; 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		16946.2		
20	030404004024	低压开关柜(屏)	1.名称:馈电柜1AN4; 2.规格 :600×1000×2200; 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		19857.38		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
21	030404004025	低压开关柜(屏)	1.名称:母线柜1AN5; 2.规格:1000×1000×2200; 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		18029.46		
22	030404004026	低压开关柜(屏)	1.名称:联络柜1AN7; 2.规格:800×1000×2200; 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		19200.94		
23	030404004027	低压开关柜(屏)	1.名称:2AN1进线柜; 2.规格:800×1000×2200; 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		19527.34		
24	030404004028	低压开关柜(屏)	1.名称:有源滤波柜2AN2; 2.规格:1000×1000×2200; 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		29906.58		
25	030404004029	低压开关柜(屏)	1.名称:馈电柜2AN3; 2.规格:600×1000×2200; 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		18999.89		
26	030404004030	低压开关柜(屏)	1.名称:馈电柜2AN4; 2.规格:600×1000×2200; 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		16325.27		
27	030404004001	低压开关柜(屏)	1.名称:馈电柜2AN6; 2.规格:600×1000×2200; 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		16325.27		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
28	030507015002	安全检查设备	1.名称:安全工器具; 2.包含:电力安全工具柜、接地线、验电器(0.1～10KV)、绝缘操作杆、挡鼠板、绝缘手套靴子、安全围栏、安全帽、安全带、防毒面具等;	套	1		5000		
29	030409009002	绝缘垫	1.名称:绝缘垫 2.规格:5mm	m2	53.82		82.11		
30	030414002003	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试; 2.类型:1kV以下交流供电(综合); 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	系统	12		362.99		
31	030414008003	母线	1.名称:母线调试; 2.类型:1kV以下; 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	段	1		235.46		
32	030414006003	事故照明切换装置	1.名称:事故照明切换调试; 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	系统	8		248.13		
33	030409008002	预埋接线端子	1.名称:预埋接线端子 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	3		55.05		
34	030414011003	接地装置	1.名称:接地装置调试; 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	系统	1		398.65		
35	030414001003	电力变压器系统	1.容量(kV. A):2000KV以下	系统	2		3319.37		
36	030401002003	干式变压器	1.名称:干式变压器 2.容量(kV·A):1250KVA 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	2		138331.82		
37	030401002001	干式变压器拆除	1.名称:干式变压器 2.容量(kV·A):630KVA 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	2		896.45		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
38	MH0201220003	进线母线槽	1.名称:耐火密集型封闭母线槽; 2.规格:1000A/P; 3.工作内容:含起始端箱、转换箱、插接箱、密集母线、连接器、铜排及支架（含通丝吊架、成品支架等综合考虑）等全部配套内容的制作和安装工作内容; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	230.47		1201.8		
39	030403006001	低压联络柜母线槽	1.名称:低压联络柜母线槽 2.规格:1000A/P; 3.工作内容:含起始端箱、转换箱、插接箱、密集母线、连接器、铜排及支架（含通丝吊架、成品支架等综合考虑）等全部配套内容的制作和安装工作内容; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	206.86		1538.65		
40	030412005013	荧光灯	1.名称:单管壁灯（2级能效） 2.规格:LED 1*18W 3.安装形式:壁装 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	14		72.97		
41	030412005014	荧光灯	1.名称:单管微波感应 LED 灯 2.规格:T5, 无人1×18W(有人)1×5(W) 3.安装形式:吊链 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	88		130.41		
42	030412005015	荧光灯	1.名称:双管 LED 灯(带蓄电池) 2.规格:T5, 急)15min 2×28W(常)2×28W(3.安装形式:吊链式 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	3		165.66		
43	030412001014	普通灯具	1.名称:人体感应灯 2.规格:暂估 3.安装方式:吸顶式 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	2		189.22		
44	030412001015	普通灯具	1.名称:感应吸顶灯 2.规格:暂估 3.安装方式:吸顶式 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	8		133.66		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
45	030404035017	插座	1.名称:单相插座（单相二，三孔） 2.规格:250V10A 安全型 3.安装方式:暗装 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	4		26.49		
46	030404034015	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V、10A、安全型 3.安装方式:暗装 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	4		23.73		
47	030404034016	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V、10A、安全型 3.安装方式:暗装 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	3		27.04		
48	030404035018	插座	1.名称:三相密闭插座 (IP54) 2.规格:250V16A 安全型 3.安装方式:暗装 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		30.31		
49	030404035019	插座	1.名称:密闭防水型插座 (IP54) 2.规格:250V16A 安全型 3.安装方式:暗装 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	3		31.97		
50	030411006015	接线盒	1.名称:接线盒; 2.材质:塑料; 3.安装方式:暗装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	110		7.66		
51	030411006016	接线盒	1.名称:接线盒; 2.材质:钢质; 3.安装方式:暗装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	20		8.17		
52	030411003039	桥架	1.名称:托盘式桥架100*100 2.材质:钢制 3.综合: 含连接件、三通、弯头等配件安装，接地跨接等措施; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	42.22		88.41		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
53	030411003040	桥架	1.名称:托盘式桥架200*100 2.材质:钢制 3.综合: 含连接件、三通、弯头等配件安装，接地跨接等措施; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	89.3		96.12		
54	030411003041	桥架	1.名称:托盘式桥架300*200 2.材质:钢制 3.综合: 含连接件、三通、弯头等配件安装，接地跨接等措施; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	10.49		180.73		
55	030411003042	桥架	1.名称:托盘式桥架400*200 2.材质:钢制 3.综合: 含连接件、三通、弯头等配件安装，接地跨接等措施; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	57.38		196.65		
56	030411003043	桥架	1.名称:防火桥架200*100 2.材质:钢制 3.综合: 含连接件、三通、弯头等配件安装，接地跨接等措施; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	125.28		112.88		
57	030411003044	桥架支架	1.名称:桥架支架（成品）; 2.材质:型钢（综合）; 3.含桥架支架组装、配件安装等; 4.手工除锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	kg	251.63		12.91		
58	030408008005	防火堵洞	1.名称:防火封堵; 2.部位:桥架穿墙、穿楼板; 3.材质:封堵材料应满足国家规范和消防认证的要求; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	处	30		52.87		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
59	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-5×6 3.电压等级(kV):0.6/1.0Kv 4.敷设方式及部位:综合考虑	m	156.35		31.08		
60	030408001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-5×10 3.电压等级(kV):0.6/1.0Kv 4.敷设方式及部位:综合考虑	m	235.79		47.4		
61	030408001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-5×25+1*16 3.电压等级(kV):0.6/1.0Kv 4.敷设方式及部位:综合考虑	m	118.78		143.01		
62	030408001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:BBTRZ-4×70+1×35 3.电压等级(kV):0.6/1.0Kv 4.敷设方式及部位:综合考虑	m	25.98		270.22		
63	030408001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:BBTRZ-5×16 3.电压等级(kV):0.6/1.0Kv 4.敷设方式及部位:综合考虑	m	19.81		92.81		
64	030408001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-3×10 3.电压等级(kV):0.6/1.0Kv 4.敷设方式及部位:综合考虑	m	499.19		28.64		
65	030408001019	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4×4 3.电压等级(kV):0.6/1.0Kv 4.敷设方式及部位:综合考虑	m	9		17.54		
66	030408001020	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4×35+1×16 3.电压等级(kV):0.6/1.0Kv 4.敷设方式及部位:综合考虑	m	114.68		127.56		
67	030408001021	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4×70+1×35 3.电压等级(kV):0.6/1.0Kv 4.敷设方式及部位:综合考虑	m	169.44		243.73		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
68	030408001022	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4×95+1×50 3.电压等级(kV):0.6/1.0Kv 4.敷设方式及部位:综合考虑	m	61.02		332.83		
69	030408001023	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4×120+1×70 3.电压等级(kV):0.6/1.0Kv 4.敷设方式及部位:综合考虑	m	60.99		423.13		
70	030408001024	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4×150+1×70 3.电压等级(kV):0.6/1.0Kv 4.敷设方式及部位:综合考虑	m	58.28		503.53		
71	030408001026	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4×185+1×95 3.电压等级(kV):0.6/1.0Kv 4.敷设方式及部位:综合考虑	m	119.26		631.1		
72	030408001027	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5×4 3.电压等级(kV):0.6/1.0Kv 4.敷设方式及部位:综合考虑	m	45.79		21.99		
73	030408001028	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5×6 3.电压等级(kV):0.6/1.0Kv 4.敷设方式及部位:综合考虑	m	490.52		31.08		
74	030408001029	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5×10 3.电压等级(kV):0.6/1.0Kv 4.敷设方式及部位:综合考虑	m	55.78		47.4		
75	030408001030	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5×16 3.电压等级(kV):0.6/1.0Kv 4.敷设方式及部位:综合考虑	m	238.24		71.77		
76	030408001041	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-3×4 3.电压等级(kV):0.6/1.0Kv 4.敷设方式及部位:综合考虑	m	7.41		13.91		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
77	030408001042	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-5×4 3.电压等级(kV):0.6/1.0Kv 4.敷设方式及部位:综合考虑	m	659.94		21.99		
78	030408002001	控制电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-KVV-2×1.5 3.电压等级(kV):0.6/1.0Kv 4.敷设方式及部位:综合考虑	m	42.92		9.47		
79	030408002002	控制电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-KVV-4×1.5 3.电压等级(kV):0.6/1.0Kv 4.敷设方式及部位:综合考虑	m	3.09		12		
80	030408006023	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:五芯 3.规格:16mm2以上25mm2及以下 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	20		73.01		
81	030408006024	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:五芯 3.规格:25mm2以上35mm2及以下 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		121.72		
82	030408006025	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以上70mm2及以下 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	4		208.04		
83	030408006026	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:五芯 3.规格:70mm2以上120mm2及以下 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	12		208.04		
84	030408006027	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以上240mm2及以下 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	8		234.11		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
85	030411004105	配线	1.名称:BYJ-4 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	55.1		4.59		
86	030411004106	配线	1.名称:BYJ-6 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	51.25		6.45		
87	030411004107	配线	1.名称:WDZ-BYJ-1.5 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	22		2.51		
88	030411004108	配线	1.名称:WDZ-BYJ-2.5 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	2619.14		3.52		
89	030411004109	配线	1.名称:WDZ-BYJ-4 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	100.56		4.59		
90	030411004110	配线	1.名称:WDZN-BYJ-1.5 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	166.65		2.55		
91	030411004111	配线	1.名称:WDZN-BYJ-2.5 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	192.72		3.4		
92	030411004112	配线	1.名称:WDZN-BYJ-4 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	32.28		4.87		
93	030411004113	配线	1.名称:WDZN-BYJ-10 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	42.84		10.36		
94	030411004114	配线	1.名称:RVS-2×2.5 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	14.35		5.04		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
95	030411001100	配管	1.名称:PC20 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	624.93		10.95		
96	030411001101	配管	1.名称:JDG20 2.配置形式:明配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	3.54		19.02		
97	030411001102	配管	1.名称:JDG25 2.配置形式:明配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	18.78		20.69		
98	030411001103	配管	1.名称:JDG40 2.配置形式:明配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	37.8		25.76		
99	030411001104	配管	1.名称:JDG16 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	22.97		10.02		
100	030411001105	配管	1.名称:JDG20 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	212.67		13.27		
101	030411001106	配管	1.名称:JDG25 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	29.9		16.36		
102	030411001107	配管	1.名称:JDG32 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	57.51		20.3		
103	030411001108	配管	1.名称:JDG40 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	9.25		23.87		
104	030411001109	配管	1.名称:SC32 2.配置形式:明配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	5.46		29.04		
105	030411001110	配管	1.名称:SC40 2.配置形式:明配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	17.58		35.86		
106	030411001111	配管	1.名称:SC20 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	8.67		15.4		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
107	030411001112	配管	1.名称:SC32 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	163.59		22.01		
108	030409002005	接地母线	1.名称:利用基础地梁钢筋接地 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	840.33		7.27		
109	030409002006	接地母线	1.名称:利用40×4镀锌扁钢接地 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	8.95		20.63		
110	030409003009	避雷引下线	1.名称:避雷引下线; 2.安装形式: 利用建筑物结构柱外侧主筋引下 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	98.8		16.76		
111	030409003001	避雷引下线	1.名称:柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	26		44.81		
112	030409008009	等电位端子箱、测试板	1.名称:断接卡子测试点 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	7		55.05		
113	030411004115	配线	1.名称:BVR-1×25 2.配线形式:综合考虑 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	40.4		18.82		
114	030411004116	配线	1.名称:BVR-1×35 2.配线形式:综合考虑 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	27.6		25.12		
115	030409003010	避雷引下线	1.名称:接地母线; 2.安装形式: 40*4镀锌扁钢 3.安装部位:配电房 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	31.976		20.63		
116	030409002001	接地干线	1.名称:户内接地干线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40x4 4.安装部位:强、弱电井	m	10.8		20.66		
117	030409001001	接地极	1.名称:接地钢板 2.规格:100*100*6	块	12		279.15		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
118	030409008010	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位箱 2.安装形式:局部等电位端子箱安装及箱内跨接; 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	6		40.86		
119	030409008011	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱 2.安装形式:总等电位端子箱安装及箱内跨接; 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		71.16		
120	030413002002	凿(压)槽	1.名称:墙面二次开槽 2.规格:综合考虑 3.类型:综合考虑	m	1000		8.05		
		分部小计							
		消防系统							
		应急照明系统							
121	030404017101	配电箱	1.名称:A型小功率集中电源B1ALE1 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		2915.56		
122	030404017102	配电箱	1.名称:A型小功率集中电源B1ALE2 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		2915.56		
123	030412004031	装饰灯	1.名称:双面多信息复合标志灯 2.规格:1W、A型、巡检、灭灯、常亮功能 3.安装形式:吊装 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	3		123.29		
124	030412004032	装饰灯	1.名称:单面方向标志灯 2.规格:1W、A型、巡检、灭灯、常亮功能 3.安装形式:壁装 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	8		123.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
125	030412004033	装饰灯	1.名称:方向标志灯 2.规格:1W、A型、巡检、灭灯、常亮功能 3.安装形式:壁装 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	10		123.29		
126	030412004034	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:1W、A型、巡检、灭灯、常亮功能 3.安装形式:壁装 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	10		123.29		
127	030412004035	装饰灯	1.名称:楼层标志层 2.规格:1W、A型、巡检、灭灯、常亮功能 3.安装形式:壁装 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	3		123.29		
128	030412004036	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制型消防应急灯具 2.规格:7W、 A型、巡检、灭灯、常亮功能 3.安装形式:壁装 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	35		131.37		
129	030411001113	配管	1.名称:SC20 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	394.87		15.4		
130	030411004117	配线	1.名称:WDZN-RYS-2×2.5 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	455.26		4.34		
131	030411004118	配线	1.名称:WDZN-RYJSP-2×1.5 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	252.95		4.76		
132	030905001017	智能应急照明系统调试	1.智能应急照明系统调试 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	处	66		32.46		
		分部小计							
		火灾报警系统							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
133	030904008029	模块(模块箱)	1.名称:火灾报警接线端子箱 2.满足3C认证要求 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		204.02		
134	030904008030	模块(模块箱)	1.名称:单输入、单输出模块 2.满足3C认证要求 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	12		232.07		
135	030904008031	模块(模块箱)	1.名称:模块箱 2..满足3C认证要求 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		171.02		
136	030904008032	模块(模块箱)	1.名称:短路隔离器 2.满足3C认证要求 3.输出形式:总线制 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	3		110.73		
137	030904001019	报警器	1.名称:带有声警报气体释放灯 2.满足3C认证要求 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	4		188.96		
138	030904001020	报警器	1.名称:声光报警器 2.满足3C认证要求 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	6		102.28		
139	030904001021	点型探测器	1.名称:复合式感温感烟探测器 2.满足3C认证要求 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	3		90.78		
140	030904001022	点型探测器	1.名称:智能型光电感烟探测器 2.满足3C认证要求 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	80		63.4		
141	030904001023	点型探测器	1.名称:智能型差定温感温探测器 2.满足3C认证要求 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	20		62.31		
142	030904007003	消防广播(扬声器)	1.名称:扬声器 2.满足3C认证要求 3.安装方式:嵌顶式 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	9		60.51		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
143	030904008033	模块(模块箱)	1.名称:智能单输入模块 2.满足3C认证要求 3.输出形式:总线制 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	7		172.83		
144	030904008034	模块(模块箱)	1.名称:智能单输出模块 2.满足3C认证要求 3.输出形式:总线制 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		178.89		
145	030904008035	模块(模块箱)	1.名称:电话编码模块 2.满足3C认证要求 3.输出形式:总线制 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		178.89		
146	030904003013	按钮	1.名称:手动报警按钮（带消防电话插座） 2.满足3C认证要求 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	5		77.29		
147	030904003014	按钮	1.名称:编码消火栓按钮 2.满足3C认证要求 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	15		74.77		
148	030904003015	按钮	1.名称:气体喷房紧急控制按钮 2.满足3C认证要求 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		85.37		
149	030904010003	联动控制箱	1.名称:气体灭火控制盘 2.满足3C认证要求 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		3785.3		
150	030904006005	消防电话	1.名称:消防对讲电话分机 2.满足3C认证要求 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	4		125.7		
151	030904006006	显示盘	1.名称:火灾显示盘 2.满足3C认证要求 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		718.35		
152	030411001114	配管	1.名称:JDG20 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	923.41		13.27		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
153	030411004119	配线	1.名称:WDZN-BYJ-2.5 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	1986.36		3.4		
154	030411004120	配线	1.名称:WDZN-KYJY-4×1.5 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	107.84		7.76		
155	030411004121	配线	1.名称:WDZN-RVVP-2×1.5 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	2539.41		6.68		
156	030411004122	配线	1.名称:WDZN-RYS-2×1.5 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	1585.06		4.03		
157	030411003045	桥架	1.名称:托盘式桥架200*100 2.材质:钢制 3.综合: 含连接件、三通、弯头等配件安装，接地跨接等措施; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	133.7		96.12		
158	030411003046	桥架支架	1.名称:桥架支架（成品）; 2.材质:型钢（综合）; 3.含桥架支架组装、配件安装等; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	kg	103.62		12.91		
159	030905001018	自动报警系统调试	1.点数:自动报警系统装置调试 256点以下 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	系统	1		7806.57		
160	030905001019	自动报警系统调试	1.广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔调试	系统	18		20.16		
161	030905003003	防火控制装置调试	1.名称:防火控制装置调试 正压送风阀、排烟阀、防火阀 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	17		66.81		
		分部小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		消防电源监控系统							
162	030411001115	配管	1.名称:SC20 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	52.11		15.4		
163	030411004123	配线	1.名称:WDZN-RYS-2×1.5 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	296.74		4.03		
164	030411004124	配线	1.名称:WDZN-BYJ-2.5 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	478.11		3.4		
165	030904008036	模块(模块箱)	1.名称:消防电源监控模块 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	5		334.69		
166	030905001020	自动报警系统调试	1.消防电源监控系统调试 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	系统	5		83.09		
		分部小计							
		电气火灾监控系统							
167	030411001116	配管	1.名称:SC20 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	8.64		15.4		
168	030411004125	配线	1.名称:WDZN-RYS-2×1.5 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	238.57		4.03		
169	030904008037	模块(模块箱)	1.名称:电气火灾监控模块 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	11		334.69		
170	030905001021	自动报警系统调试	1.电气火灾监控系统调试 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	系统	5		56.15		
		分部小计							
		防火门监控系统							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
171	030411001117	配管	1.名称:JDG15 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	55.8		10.02		
172	030411001118	配管	1.名称:JDG25 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	52.41		16.36		
173	030411004126	配线	1.名称:WDZ-RYS-2×1.0 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	55.8		2.98		
174	030411004127	配线	1.名称:WDZ-RYS-2×1.5 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	286.59		3.8		
175	030411004128	配线	1.名称:WDZN-BYJ-2.5 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	457.81		3.4		
176	030904008038	模块	1.名称:单扇常闭防火门FH1 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	3		1440.33		
177	030904008039	模块	1.名称:双扇常闭防火门FH2 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	3		1452.69		
178	030904003016	门磁开关	1.规格:PXRM-MC	个	9		54.24		
179	030905001022	自动报警系统调试	1.防火门监控系统调试 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	系统	6		109.69		
		分部小计							
		喷淋系统							
180	030901001019	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管DN25/1.2Mpa 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	430.14		55.19		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
181	030901001020	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管DN32/1.2Mpa 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	355.6		62.24		
182	030901001021	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管DN40/1.2Mpa 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	239.2		76.34		
183	030901001022	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管DN50/1.2Mpa 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	156.9		82.19		
184	030901001023	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管DN65/1.2Mpa 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	12.84		76.4		
185	030901001024	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管DN80/1.2Mpa 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	108.16		88.54		
186	030901001025	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管DN100/1.2Mpa 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	181.1		107.63		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
187	030901001026	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管DN150/1.2Mpa 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	232.37		155.52		
188	031002001007	管道支架	1.材质:型钢（综合）; 2.含管道支架组装、配件安装等; 3.手工除锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	kg	1512.11		17.23		
189	031201001001	管道刷油	1.油漆品种:红色调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m2	373.86		11.06		
190	030901006005	水流指示器	1.规格、型号:水流指示器DN150 2.连接形式:法兰连接	个	1		904.25		
191	030901006006	水流指示器	1.规格、型号:水流指示器DN80 2.连接形式:法兰连接	个	1		520.92		
192	030901007002	减压孔板	1.材质、规格:不锈钢DN40 2.连接形式:法兰连接 3.附件:带碳钢平焊法兰2片 连接螺栓	个	1		143.43		
193	030901007001	减压孔板	1.材质、规格:不锈钢DN50 2.连接形式:法兰连接 3.附件:带碳钢平焊法兰2片 连接螺栓	个	1		147.76		
194	031003003081	焊接法兰阀门	1.材质:球墨铸铁 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:信号蝶阀DN150 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		910.97		
195	031003001010	试水阀	1.连接方式:螺纹连接 3.规格:DN25 3.满足规范及设计要求	个	1		73.24		
196	030901008003	末端试水装置	1.规格:DN25 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	组	1		236.33		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
197	031003003082	焊接法兰阀门	1.材质:球墨铸铁 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:信号蝶阀DN80 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		552.66		
198	030901003005	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:ZSTZ15直立型喷头,动作温度: 68%%Dc 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	375		34.69		
199	030901004003	报警装置	1.名称:湿式报警阀组DN150 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	组	1		2757.89		
200	031002003042	套管	1.名称、类型:柔性防水套管DN150 2.材质:焊接钢管 3.介质规格:DN150 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		837.56		
201	031001001001	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.介质:废水 4.规格、压力等级:1.0MPa DN80 δ=4mm 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.附配件:含管件安装	m	38.08		101.45		
202	031004014001	给、排水附(配)件	名称：排水漏斗 型号、规格：DN75 材质：不锈钢	个	2		72.38		
203	030905002005	水灭火控制装置调试	1.系统形式:自动喷淋调试	点	1		8983.63		
		分部小计							
		消火栓系统							
204	030901002009	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、压力试验 5未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	191.41		78.89		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
205	030901002010	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	242.37		114.54		
206	031002001008	管道支架	1.材质:型钢（综合）; 2.含管道支架组装、配件安装等; 3.手工除锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	kg	420.25		17.23		
207	031201001002	管道刷油	1.油漆品种:红色调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m2	131.84		11.06		
208	031003003083	焊接法兰阀门	1.材质:球墨铸铁 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:蝶阀DN100 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	11		645.99		
209	030901010009	室内消火栓	1.附件材质、规格:DN65口径的栓口、长度25m衬胶水龙带和19口径的水枪喷嘴各一套 2.型号、规格:减压稳压消火栓DN65 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	16		1164.58		
210	031002003043	套管	1.名称、类型:柔性防水套管DN150 2.材质:焊接钢管 3.介质规格:DN150 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	3		837.56		
211	030901013001	磷酸铵盐干粉灭火器	1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.其它：火器箱含2具灭火器	套	11		116.35		
212	030901013002	磷酸铵盐干粉灭火器	1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 3.其它：火器箱含2具灭火器	套	13		124.75		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
213	FD0203006007	自动排气阀	1.名称:自动排气阀DN25 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		67.13		
214	031003001012	螺纹阀门	1.类型:螺纹截止阀 2.材质:金属 3.规格、压力等级:J11W-16T-DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1		73.24		
		分部小计							
		七氟丙烷系统							
215	030902007002	气体灭火装置	1.介质、类型:七氟丙烷 柜式（无管网） 2.型号、规格:120L含灭火药剂 3.气体增压设计要求:2.5MPa 4.含模拟试喷	套	1		8820.98		
216	030902007003	七氟丙烷灭火剂	1.重量:单瓶装置实际充装总量76Kg	kg	218.15		85		
217	030902008001	气体灭火控制器	气体灭火控制器	套	1		6179.49		
218	030703001001	泄压口	1.名称:七氟丙烷泄压口 2.规格:500mmx200mm 3.类型:碳钢	个	1		571.96		
219	030905004001	气体灭火系统装置调试	1.名称:气体灭火系统装置调试 2.说明:详见招标文件工程技术标准要求及图纸	组	1		2427.28		
		分部小计							
		防排烟系统							
220	030702001015	碳钢通风管道	1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边≤1000 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:咬口 6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m2	65.51		161.51		
221	030702001016	碳钢通风管道	1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边≤1250 4.板材厚度:1.2mm 5.接口形式:咬口 6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m2	122.99		175.28		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
222	030702001017	碳钢通风管道	1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤2000 4.板材厚度:1.5mm 5.接口形式:咬口 6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m2	292.77		207.72		
223	030702007005	帆布软接	1.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m2	41.35		385.63		
224	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口1000*800 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		357.63		
225	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口（自带调节阀）400*400 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		176.03		
226	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口（自带调节阀）500*500 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	16		214.36		
227	030703001029	碳钢阀门	1.名称:70°电动密闭防火阀800*250 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		500.06		
228	030703001030	碳钢阀门	1.名称:70°电动密闭防火阀800*800 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		799.26		
229	030703001031	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀400*400 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		384.67		
230	030703001032	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀630*200 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	3		361.55		
231	030703001033	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀800*400 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		581.66		
232	030703001034	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀800*800 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		799.26		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
233	030703001035	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀 800*1000 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		908.06		
234	030703001036	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀 2000*250 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		791.08		
235	030703001037	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀 2000*320 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		886.28		
236	030703001038	碳钢阀门	1.名称:280° 防火阀 630*1000 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		792.46		
237	030703001039	碳钢阀门	1.名称:止回阀 630*200 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		171.24		
238	030703001040	碳钢阀门	1.名称:止回阀 800*250 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		234.94		
239	030108006011	离心风机	1.名称:低噪声柜式离心风机 2.规格:风量:15375m3/h、全压:320Pa、功率:4KW、3P 3.减振底座形式、数量:减震垫、支架综合考虑 4.电机检查接线 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1		5753.56		
240	030108006012	离心风机	1.名称:消防柜式双速离心风机 2.规格:风量:30750/24000m3/h、全压:720/450Pa、功率:15/7.5KW、3P 3.减振底座形式、数量:减震垫、支架综合考虑 4.电机检查接线 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1		12145.24		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
241	030108006013	轴流风机	1.名称:轴流风机 2.规格:风量:2200m3/h、全压:350Pa、功率:0.55KW、3P 3.减振底座形式、数量:减震垫、支架综合考虑 4.电机检查接线 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1		1179.9		
242	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:电动百叶风口400*400 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		162.87		
243	030703011021	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防火百叶风口400*400 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		112.87		
244	030703011022	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防火百叶风口800*1000 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		357.63		
		分部小计							
		分部小计							
		给排水系统							
		压力排水系统							
245	031001001007	镀锌钢管	1.规格、压力等级:镀锌钢管DN65 2.连接形式:螺纹连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:含压力试验等 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	31.72		86.12		
246	031001001008	镀锌钢管	1.规格、压力等级:镀锌钢管DN80 2.连接形式:螺纹连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:含压力试验等 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	44.48		96.3		
247	031001001009	镀锌钢管	1.规格、压力等级:镀锌钢管DN100 2.连接形式:螺纹连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:含压力试验等 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	19.95		121.21		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
248	031003003084	焊接法兰阀门	1.材质:球墨铸铁 2.规格、压力等级:消声止回阀DN65 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	10		539.58		
249	031003003085	焊接法兰阀门	1.材质:球墨铸铁 2.规格、压力等级:消声止回阀DN80 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	4		591.21		
250	031003003086	焊接法兰阀门	1.材质:球墨铸铁 2.规格、压力等级:闸阀DN65 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	10		514.35		
251	031003003087	焊接法兰阀门	1.材质:球墨铸铁 2.规格、压力等级:闸阀DN80 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	4		616.17		
252	031003003088	橡胶软接头	1.规格、压力等级:橡胶软接头DN65 2.连接形式:法兰连接 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	10		278.77		
253	031003003089	橡胶软接头	1.规格、压力等级:橡胶软接头DN80 2.连接形式:法兰连接 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	4		327.79		
254	031003001045	压力表	1.名称:压力表 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	16		127.76		
255	031002003044	套管	1.名称、类型:柔性防水套管DN150 2.材质:焊接钢管 3.介质规格:DN150 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	3		837.56		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
256	031002003045	套管	1.名称、类型:柔性防水套管DN100 2.材质:焊接钢管 3.介质规格:DN100 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	3		636.87		
257	030109011005	潜水泵	1.名称:潜污泵 2.规格:Q=15m3/h、H=20m、N=2.2KW 3.电机检查接线 4.含配电控制柜 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	10		1430.21		
258	030109011006	潜水泵	1.名称:潜污泵 2.规格:Q=40m3/h、H=20m、N=4.0KW 3.电机检查接线 4.含配电控制柜 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	4		1777.81		
		分部小计							
		给水系统							
259	031001003025	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:304不锈钢给水管DN15/1.0Mpa 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	33		32.71		
260	031001003026	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:304不锈钢给水管DN20/1.0Mpa 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	11.12		38.03		
261	031001003027	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:304不锈钢给水管DN40/1.0Mpa 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	9		78.74		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
262	031001003028	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:304不锈钢给水管DN50/1.0Mpa 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	109.05		87.9		
263	031001003029	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:304不锈钢给水管DN65/1.0Mpa 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	86.48		124.75		
264	031001003030	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:304不锈钢给水管DN80/1.0Mpa 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	40.84		133.92		
265	031001003031	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:304不锈钢给水管DN100/1.0Mpa 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	20.09		151.94		
266	031001003032	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:304不锈钢给水管DN150/1.0Mpa 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	90.75		286.93		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
267	031002001009	管道支架	1.材质:型钢（综合）; 2.含管道支架组装、配件安装等; 3.手工除锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	kg	387.92		17.23		
268	031003003090	焊接法兰阀门	1.材质:球墨铸铁 2.规格、压力等级:偏心异径管DN100 3.连接形式:法兰连接	个	4		501.61		
269	031003003091	焊接法兰阀门	1.材质:球墨铸铁 2.规格、压力等级:同心异径管DN80 3.连接形式:法兰连接	个	2		427.99		
270	031003003092	焊接法兰阀门	1.规格、压力等级:橡胶软接头DN50 2.连接形式:法兰连接 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		209.68		
271	031003003093	焊接法兰阀门	1.规格、压力等级:橡胶软接头DN80 2.连接形式:法兰连接 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		327.79		
272	031003003094	焊接法兰阀门	1.规格、压力等级:橡胶软接头DN100 2.连接形式:法兰连接 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	4		401.52		
273	031003003095	焊接法兰阀门	1.材质:球墨铸铁 2.规格、压力等级:止回阀DN80 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		675.99		
274	031003003096	焊接法兰阀门	1.材质:铸铜 2.规格、压力等级:泄压阀DN80 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		1149.74		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
275	031003003097	焊接法兰阀门	1.材质:铸铜 2.规格、压力等级:液压主阀DN50 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		568.89		
276	031003003098	焊接法兰阀门	1.规格、压力等级:电磁阀DN50 2.连接形式:法兰连接 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		781.84		
277	031003003099	焊接法兰阀门	1.材质:球墨铸铁 2.规格、压力等级:闸阀DN100 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	9		758.68		
278	031003003100	焊接法兰阀门	1.材质:球墨铸铁 2.规格、压力等级:闸阀DN80 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	4		616.17		
279	031003003101	焊接法兰阀门	1.材质:球墨铸铁 2.规格、压力等级:闸阀DN65 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	7		514.35		
280	031003003102	焊接法兰阀门	1.材质:球墨铸铁 2.规格、压力等级:闸阀DN50 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		383.6		
281	031003001046	压力表	1.名称:压力表 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		127.76		
282	031002003046	套管	1.名称、类型:柔性防水套管DN200 2.材质:焊接钢管 3.介质规格:DN200 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		946.24		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
283	031003001047	螺纹阀门	1.规格、压力等级:浮球阀DN20 2.连接形式:螺纹连接 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		63.15		
284	031006015005	水箱	1.材质、类型:不锈钢水箱（有效容积30m3） 2.型号、规格:6.5m*3m*2m 3.保温:玻璃棉保温厚度50mm,外加铝箔保护层 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		42922.92		
285	031006001003	变频给水设备	1.设备名称:低区变频给水设备 2.水泵主要技术参数:Q=50m3/h、H=40m、N=7.5KW*2 3.电机检查接线 4.含配电控制柜 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	1		85208.67		
286	031006013003	消毒器、消毒锅	1.型号、规格:紫外线消毒器QL30-30,N=0.90KW 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		3965.85		
287	031003003103	焊接法兰阀门	1.规格、压力等级:Y型过滤器DN65 2.连接形式:法兰连接 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		514.35		
288	031003001048	真空破坏器	1.名称:真空破坏器 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	3		25		
289	031003001049	冲洗龙头	1.名称:冲洗龙头 2.连接形式:DN15 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	3		20.28		
290	031003013007	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	组	1		749.07		
		分部小计							
		分部小计							
		弱电系统							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		综合布线系统							
291	030411003047	桥架	1.名称:托盘式桥架200*100 2.材质:钢制 3.综合: 含连接件、三通、弯头等配件安装，接地跨接等措施; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	138.96		96.12		
292	030502007007	光缆	1.名称:24芯单模光缆 2.敷设方式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	84.93		14.09		
293	030411003048	桥架	1.名称:托盘式桥架300*200 2.材质:钢制 3.综合: 含连接件、三通、弯头等配件安装，接地跨接等措施; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	44.22		180.73		
294	030411003001	桥架支架	1.名称:桥架支架（成品）; 2.材质:型钢（综合）; 3.含桥架支架组装、配件安装等; 4.手工除锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	kg	141.97		12.91		
		分部小计							
		视频监控系统							
295	030507008019	监控摄像设备	1.名称:室内枪式摄像机 2.规格:传感器类型1/2.7英寸CMOS;像素200万;最大分辨率2592X1520;最低照度0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启);最大补光距离50m(红外);镜头类型电动变焦;镜头焦距2.7mm~13.5mm等 3.其他:含摄像机电源及支架 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	15		650.07		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
296	030411001119	配管	1.名称:JDG20 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	106.7		13.27		
297	030502005018	双绞线缆	1.名称:UTP cat6 2.敷设方式:穿管/线槽综合考虑 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	828.11		4.66		
298	030411004129	配线	1.名称:RVV-2*1.0 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	828.11		2.95		
299	030507017010	安全防范分系统调试	1.电视监视系统 调试 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	系统	1		3687.25		
300	030413002003	凿(压)槽	1.名称:墙面二次开槽 2.规格:综合考虑 3.类型:综合考虑	m	300		8.05		
		分部小计							
		门禁控制系统							
301	030507006017	出入口控制设备	1.名称:单门门禁控制器 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	4		534.34		
302	030507006018	出入口控制设备	1.名称:磁力锁 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	4		198.37		
303	030507006019	出入口控制设备	1.名称:开门按钮 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	4		74.64		
304	030507006020	出入口控制设备	1.名称:读卡机 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	4		1238.77		
305	030507006001	IC卡	1.名称:IC卡 2.规格:白卡，耐热50度 存储容量:8Kbit，16个分区，每分区两组密码 工作频率:13.56MHz 通讯速率:106KBoud 读写距离:2.5~10cm 读写时间:1~2ms 工作温度:-20℃~85℃ 擦写寿命>100，000次 数据保存>10年	张	2000		2		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
306	030411001120	配管	1.名称:JDG20 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	90.94		13.27		
307	030502005019	双绞线缆	1.名称:UTP cat6 2.敷设方式:穿管/线槽综合考虑 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	140.85		4.66		
308	030411004130	配线	1.名称:RVV-2*1.0 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	12.73		2.95		
309	030411004131	配线	1.名称:RVV-3×1.0 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	140.85		3.93		
310	030411004132	配线	1.名称:RVV-4×1.0 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	11.93		4.72		
311	030507017011	安全防范分系统调试	1.出入口系统 双门调试 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	系统	1		193.58		
		分部小计							
		公共广播系统							
312	030506004013	背景音乐系统设备	1.名称:IP广播音箱 2.安装方式:壁挂安装 3规格:"机架式设计,外形时尚,可安装在标准的机柜; 集成话筒放大电路; 带外部音频输出接出口,可外接功放机; 有以太网口的地方即可接入,跨网段和跨路由; 可以“手动/自动”控制功放电源的开启和关闭; 带有一路24V/1000mA容量的短路输出接口; 实时监听网内任一终端音频。 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	8		318.61		
313	030411001121	配管	1.名称:JDG20 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	155.84		13.27		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
314	030411004133	配线	1.名称:RVV-2*1.0 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	41.92		2.95		
		分部小计							
		生活水泵房安防监控系统							
315	030507008020	监控摄像设备	1.名称:全球带云台彩色转黑白摄像机 2.规格:传感器类型1/2.7英寸CMOS;像素200万;最大分辨率1600X1200;最低照度0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启);最大补光距离50m(红外); 3.其他:含摄像机电源及支架 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1		650.07		
316	030507008021	监控摄像设备	1.名称:室内枪式摄像机 2.规格:传感器类型1/2.7英寸CMOS;像素200万;最大分辨率2592X1520;最低照度0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启);最大补光距离50m(红外);镜头类型电动变焦;镜头焦距2.7mm~13.5mm等 3.其他:含摄像机电源及支架 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	3		650.07		
317	030904001024	点型探测器	1.名称:智能型光电感烟探测器 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		63.4		
318	030904001025	探测器	1.名称:泵房水浸监测 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		634.58		
319	030904001026	探测器	1.名称:温湿度监测 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		634.58		
320	030904001027	探测器	1.名称:红外入侵探测器 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		1124.88		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
321	030904003017	按钮	1.名称:紧急报警按钮 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		77.29		
322	030404017103	设备箱	1.名称:生活泵房设备箱 2.安装方式:壁挂 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		2915.56		
323	030411001122	配管	1.名称:JDG20 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	80.93		13.27		
324	030502005020	双绞线缆	1.名称:UTP cat6 2.敷设方式:穿管/线槽综合考虑 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	41.74		4.66		
325	030411004134	配线	1.名称:RVV-2*1.0 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	42.33		2.95		
326	030411004135	配线	1.名称:RVS-2*1.5 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	8.93		3.6		
327	030411004136	配线	1.名称:RVV-4×1.0 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	12.24		4.72		
328	030502007008	光缆	1.名称:2芯光纤 2.敷设方式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	106.62		6.55		
329	030507017012	安全防范分系统调试	1.电视监视系统 调试 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	系统	1		3687.25		
		分部小计							
		停车场管理系统							
330	030904017005	一体机	1.名称:车辆识别一体机 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		4848.75		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
331	030904017006	磁感线圈	1.名称:磁感线圈 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		644.89		
332	030504002005	服务器显示设备	1.名称:台式电脑 2.规格:CPU I5-8500,内存 8G，硬盘1T，2G独显，23.8寸显示器 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1		3598.45		
333	030504002006	智能挡车器	1.名称:智能挡车器 2.外观尺寸：344*285*1100mm 3.功率：240W 4.功耗：300W 5.电压：220V 50Hz 6.速度：0.6-3S 7.杆长：Max 5m 8.通讯方式：I/O口 9.环境温度：-25℃ to 70℃ 10.环境湿度：<90%，不凝露 11.智能挡车器角杆,标配2根3米直杆 12.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1		3706.75		
334	030507016003	停车场管理设备	1.名称:地磁检测器 2.规格:单向检测，220V输入 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1		479.2		
335	030507016004	停车场管理设备	1.名称:安全岛 2.规格:3*0.5*0.2 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1		1770.7		
336	030411001123	配管	1.名称:SC25 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	100		18.38		
337	030502005021	双绞线缆	1.名称:UTP cat6 2.敷设方式:穿管/线槽综合考虑 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	200		4.66		
338	030411004137	配线	1.名称:RVV-3*1.0 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	200		3.93		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
339	030411004138	配线	1.名称:RVV8*0.5 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	200		10.63		
		分部小计							
		分部小计							
1	031301017005	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1		18781.72		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	CPK001001006	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：安装工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			118968.75	明细详见E.24表
2	暂估价				暂估价备注
2.1	材料暂估价				明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				明细详见E.30表
	其他项目费合计			134911.92	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
010010001 5	不可预见费	项	118968.75	
合计			118968.75	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：安装工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：安装工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030411001113	配管	1.名称:SC20 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	394.87	15.4	6081
2	030404017103	设备箱	1.名称:生活泵房设备箱 2.安装方式:壁挂 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1	2915.56	2915.56
合　　计							8996.56

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：安装工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：建筑工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费				
3	其他管理费				
4	利润				
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费				
1.3	利润				
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		砌筑工程							
1	010402001003	页岩烧结多孔砖	1.砌块品种、规格、强度等级： MU10页岩多孔砖 2.墙体厚度：200mm 3.砂浆强度等级：综合M5.0水泥砂浆、M5.0混合砂浆	m3	643.2545		675		
2	010402001004	页岩烧结实心砖	1.砌块品种、规格、强度等级： MU10页岩实心砖 2.墙体厚度：200mm 3.砂浆强度等级 ：M5.0混合砂浆	m3	43.2535		727.59		
3	010402001005	页岩烧结多孔砖(多媒体室地垄墙）	1.砌块品种、规格、强度等级： MU10页岩多孔砖 2.墙体厚度：200mm 3.砂浆强度等级 ：M7.5水泥砂浆	m3	26.657		675.65		
4	010402001006	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0加气砼砌块 2、墙厚：综合 3、砂浆：M5.0专用砌筑砂浆	m3	156.06		729.36		
5	010401001002	种植屋面处挡墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM7.5 3.宽度:200mm	m3	15.77		720.62		
6	010607005002	墙面钢丝网加固	1.材料品种、规格:热镀锌电焊钢丝网，每边200mm 2.钢丝网网孔尺寸12.7mm*12.7mm，丝径直径0.9mm	m2	1363.08		21.67		
7	011101001001	墙面防潮层	1.在室内地面下约60mm处做20厚预拌干混砂浆DSM20.0内加3-5%防水剂	m2	50.2		32.53		
		分部小计							
		混凝土工程							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
8	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式:综合考虑 4.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 5.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m3	297.81		709.04		
9	010502001003	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.输送方式:综合考虑 4.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 5.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m3	82.98		721.91		
10	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式:综合考虑 4.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 5.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m3	644.68		691.37		
11	010505001002	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30P6 3.输送方式:综合考虑 4.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 5.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m3	329.5		701.52		
12	010505001004	有梁板-叠合楼板现浇处	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式:综合考虑 4.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 5.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 6.含接缝处理	m3	445.38		691.37		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
13	010505001005	有梁板-叠合楼板现浇处	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30P6 3.输送方式:综合考虑 4.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 5.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 6.含接缝处理	m3	131.91		701.52		
14	010503004003	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.输送方式:综合考虑 4.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 5.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m3	2.24		695.34		
15	010503004004	反坎	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.输送方式:综合考虑 4.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 5.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m3	36.01		695.35		
16	010502002002	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.输送方式:综合考虑 4.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 5.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m3	31.47		697.81		
17	010503005002	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.含过梁制作、安装、接头灌缝等全部工作内容.	m3	3.88		1434.52		
18	010505008001	雨篷板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 4.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m3	6.15		794.27		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
19	010505008002	空调板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 4.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m3	6.27		794.28		
20	010505008003	风井盖板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式:综合考虑 4.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 5.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m3	0.12		696		
21	010507005001	压顶	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 4.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m3	37.05		847.51		
22	010503004005	设备基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式:综合考虑 4.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 5.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m3	2.18		669.43		
23	010512001001	预制板（多功能厅）	1.混凝土强度等级:预制砼构件C30 2.含构件制作、运输、安装、嵌缝灌浆等全部工作内容	m3	37.63		1247.78		
		分部小计							
		钢筋工程							
24	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径6mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求 3.含主体钢筋、叠合板现浇钢筋、砌体加筋等二次构件钢筋	t	7.84		7498.85		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
25	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径8mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求 3.含主体钢筋、叠合板现浇钢筋、砌体加筋等二次构件钢筋	t	1.637		6576.71		
26	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径6mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求 3.含主体钢筋、叠合板现浇钢筋、砌体加筋等二次构件钢筋	t	11.967		7728.58		
27	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径8mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求 3.含主体钢筋、叠合板现浇钢筋、砌体加筋等二次构件钢筋	t	76.374		6478.83		
28	010515001018	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求 3.含主体钢筋、叠合板现浇钢筋、砌体加筋等二次构件钢筋	t	32.733		6126.84		
29	010515001019	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径12mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求 3.含主体钢筋、叠合板现浇钢筋、砌体加筋等二次构件钢筋	t	21.323		6157.96		
30	010515001020	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径14mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求 3.含主体钢筋、叠合板现浇钢筋、砌体加筋等二次构件钢筋	t	5.614		5894.47		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
31	010515001034	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径16mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求 3.含主体钢筋、叠合板现浇钢筋、砌体加筋等二次构件钢筋	t	9.268		5743.97		
32	010515001035	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径18mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求 3.含主体钢筋、叠合板现浇钢筋、砌体加筋等二次构件钢筋	t	7.582		5578.17		
33	010515001036	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径20mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求 3.含主体钢筋、叠合板现浇钢筋、砌体加筋等二次构件钢筋	t	74.844		5504.86		
34	010515001037	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径22mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求 3.含主体钢筋、叠合板现浇钢筋、砌体加筋等二次构件钢筋	t	12.333		5417.42		
35	010515001038	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径25mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求 3.含主体钢筋、叠合板现浇钢筋、砌体加筋等二次构件钢筋	t	44.135		5363.39		
36	010516003004	电渣压力焊	1.钢筋规格Φ12-Φ20.	个	2549		4.95		
37	010516003005	直螺纹连接接头	1.钢筋规格：Φ22; 2.工作内容:直螺纹套筒连接.	个	1002		20.39		
38	010516003006	直螺纹连接接头	1.钢筋规格：Φ25; 2.工作内容:直螺纹套筒连接.	个	779		21.62		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
39	010515002001	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径8mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求	t	0.667		7116.84		
40	010515002002	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求	t	1.474		7134.85		
		分部小计							
		装配式工程							
41	010504001001	200厚ALC轻质墙板	1.品种、规格、强度等级:200mm厚 2.墙体类型:ALC轻质隔墙，强度等级容重在425~625Kg/m³之间 3.构件运距综合考虑;吊装高度综合考虑 4.管线开槽综合考虑,不另计算费用 5.综合单价包含材料制作、包装、装卸、运输、采保、板补洞、水泥砂浆塞缝、清理、安（吊）装、材料到现场、场内转运费用、拆分运输、成品保护、试验费等所有费用;综合考虑构件卸货及堆码费用、堆放架费用、增加堆场场地的费用 6.综合单价包括板缝拼接、塞缝、防水、止水处理、网格布等符合设计要求一切工序的所有费用,部位综合考虑 7.含支撑杆连接件预埋,结合面清理,构件吊装、就位、校正、垫实、固定,接头钢筋调直、焊接、构件打磨、座浆料铺筑,填缝料填筑,搭设及拆除钢支撑等所有工作内容 8.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	m3	515.07		1025.62		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
42	B01051800001	PK预应力混凝土叠合板	1.混凝土等级综合：综合考虑; 2.构件运距综合考虑;吊装高度综合考虑;厚度综合考虑; 3.含钢筋、线盒、线管、锁母、吊钉、吊环、套筒、预留洞口、预埋件等; 4.综合单价含材料制作、包装、装卸、运输、采保、板补洞、水泥砂浆塞缝、清理、安（吊）装、材料到现场、转运、拆分运输、拼缝、成品保护、试验费等所有费用; 5.综合单价包括板缝拼接、塞缝、防水、止水处理等符合设计要求一切工序的所有费用,部位综合考虑; 6.保证底面平整，综合考虑天棚装饰的基层处理 7.含支撑杆连接件预埋,结合面清理,构件吊装、就位、校正、垫实、固定,接头钢筋调直、焊接、构件打磨、座浆料铺筑,填缝料填筑,搭设及拆除钢支撑等所有工作内容; 8.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求;	m3	267.88		4033.66		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
43	B01051801001	装配式PC楼梯	1.综合考虑各种规格，满足设计及相关规范要求，报价时综合考虑 2.含工艺设计费、二次深化设计、技术咨询费、材料费、制作费、场内外运输费等相关费用 3.含支撑杆连接件预埋，结合面清理，构件吊装、就位、校正、垫实、固定、接头钢筋调直、焊接、搭设及拆除钢支撑、注浆孔内插筋、拼缝处理等所有相关工作 4.含预埋件：线盒、线管、锁母、吊钉、吊环、套筒等相关费用 5.场外运输距离综合考虑 6.含垂直运输费，檐口高度综合考虑 7.工程量按定额计算规则计算 8.招标控制价的混凝土等级暂按C30砼计算，据实结算，混凝土按《长沙建设造价》发布的预算价格等级差调整 9.招标控制价的钢筋含量暂按140kg/m3，钢筋不含税材料价按4.532元/kg计算，据实结算，钢筋含量根据经甲方确认的深化图纸调整，钢筋材料价格按发布的价格调整	m3	150.4308		3029.95		
44	011406001001	叠合板拼缝处理	1.柔性抗裂填缝砂浆 2.200mm宽耐碱网格布 3.刮基层腻子 4.缝宽10mm 5.叠合板设计说明大样1	m2	25.26		19.81		
45	010515001039	叠合板端部连接钢筋（间距150mm）	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径8mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求	t	1.681		6478.83		
46	010515001040	叠合板抗裂钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径6mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求 3.拼缝处沿缝方向布置两排，垂直缝方向间距150布置	t	2.19		7728.58		
		分部小计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		屋面及防水工程							
47	011001001001	（屋面1 种植区）种植屋面上人屋面	1.100~300厚种植土（另计） 2.200g/m2土工布过滤层,遇出地面竖墙等构件上翻100mm 3.20mm厚PVC排水板,凸点朝上 4.40mm厚(最薄处)C20细石混凝土内配单层双向Φ6@200钢筋,设6m*x6m分隔缝,缝宽20mm,缝内嵌建筑密封膏(兼找坡层) 5.无纺布隔离层一道,200g/m2 6.4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材+2.0厚聚氨酯涂膜防水层+3.0厚聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)。四周返至结构面以上600mm,且不小于完成面以上250mm（另计） 7.20厚DSM20砂浆找平层 8.30厚(最薄处)LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 9.干铺B1级难燃型挤塑聚苯板(密度大于等于25Kg/m3),错缝搭接（另计） 10.钢筋混凝土结构板表面清理干净	m2	1088.88		197.71		
48	011001001002	（屋面1 非种植区）种植屋面上人屋面	1.40mm厚(最薄处)C20细石混凝土内配单层双向Φ6@200钢筋,设6m*x6m分隔缝,缝宽20mm,缝内嵌建筑密封膏(兼找坡层) 2.无纺布隔离层一道,200g/m2 3.4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材+2.0厚聚氨酯涂膜防水层+3.0厚聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)。四周返至结构面以上600mm,且不小于完成面以上250mm（另计） 4.20厚DSM20砂浆找平层 5.30厚(最薄处)LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 6.干铺B1级难燃型挤塑聚苯板(密度大于等于25Kg/m3),错缝搭接(厚度详节能)（另计） 7.钢筋混凝土结构板表面清理干净	m2	420.52		172.86		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
49	011001001003	（屋面2）不上人保温屋面	1.25mm厚M20水泥砂浆保护层,设1m*1m分隔缝,缝宽20mm,缝内嵌建筑密封胶 2.无纺布隔离层一道,200g/m2 3.干铺B1级难燃型挤塑聚苯板,错缝搭接（另计） 4.3.0厚聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)+2.0厚水性聚合物沥青防水涂料+3.0厚聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎),四周泛高至结构面以上600mm,且不小于完成面以250mm（另计） 5.20厚DSM20砂浆找平层 6.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找坡抹平 7.位置：楼梯间、电梯机房、5G机房等不上人屋面	m2	122.08		131.25		
50	011001001004	（屋面3）防水屋面(不上人非保温屋面)	1.面层（另计） 2.最薄处20厚DSM20砂浆找坡层,2%坡度向排水方向找坡 3.1.5厚聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型),上翻h≥300（另计） 4.现浇钢筋混凝土板,基层处理平整 5.位置：雨篷、挑檐、空调板、结构加强板等	m2	124.24		30.59		
51	010902001001	屋面卷材防水	1.4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 2.2厚聚氨酯涂膜防水层 3.3厚聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 4.清单工程量含防水卷材、弯起部分 5.位置：屋面1	m2	1761.82		183.87		
52	010902001002	屋面卷材防水	1.3厚聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 2.2厚水性聚合物沥青防水涂料 3.3厚聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 4.清单工程量含防水卷材、弯起部分 5.位置：屋面2	m2	153.52		156.13		
53	010902001003	屋面涂料防水	1.1.5厚聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型) 2.位置：屋面3	m2	124.24		60.7		
54	010902001004	屋面卷材防水附加层	1.4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 2.位置：屋面1	m2	157.8		102.17		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
55	010902001005	屋面卷材防水附加层	1.3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 2..位置：屋面2	m2	52.4		70.97		
56	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料,刷基层处理剂一遍 2.位置：楼1、楼2、楼3、楼5、楼6、楼7	m2	6612.18		52.17		
57	010903002002	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.位置：外墙1、外墙3、内墙3（卫生间、饮水间、盥洗室）	m2	5867.4		62.53		
58	010903002004	墙面防水砂浆	1.5mm干粉类聚合物水泥防水砂浆 2.位置：外墙1、外墙3、外墙4	m2	4628.893		27.14		
59	010903002005	顶棚涂膜防水	1.3厚涂刷型聚合物水泥防水砂浆 2.位置：卫生间、饮水间、盥洗室	m2	555.18		105.38		
60	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料 2.反边高度:1200mm 3.位置:公共卫生间、无障碍卫生间、饮水间、盥洗室 4.清单工程量含防水卷材弯起部分	m2	1256.98		34.49		
		分部小计							
		保温工程							
61	011001001005	保温隔热屋面（上人种植屋面）	1.干铺B1级难燃型挤塑聚苯板(密度大于等于25Kg/m3)，厚度60mm	m2	1509.4		36.25		
62	011001001006	保温隔热屋面（不上人楼梯间屋面）	1.干铺B1级难燃型挤塑聚苯板(密度大于等于25Kg/m3)，厚度100mm(计算厚度80mm)	m2	122.08		57.34		
63	011001001007	保温顶棚	1.钢筋混凝土楼板,基层处理平整 2.20mm改性玻化微珠轻质砂浆 3.15mm粘结砂浆 4.60mm改性玻化微珠复合板 5.5mm抹面砂浆(敷设耐碱玻纤网格布一层) 6.位置：架空共享空间	m2	1342.86		164.99		
64	011001001008	保温顶棚	1.50厚A级阻燃岩棉 2.位置：报告厅等	m2	400.2		28.36		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
65	011001003001	外墙保温装饰一体板	1.铝合金龙骨托挂件 2.30mm厚微晶保温石（综合各种颜色涂料） 3.20mm粘结砂浆 4.20mm改性玻化微珠轻质砂浆 5.粘锚结合,托架+锚栓详厂家二次设计,板缝填充建筑耐候胶 6.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求，骨架计入墙面工程	m2	4010.64		279.66		
66	011001003002	保温隔热墙面(外墙2保温）	1.5mm抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） 2.15mm厚改性玻化微珠复合板 3.5mm粘接砂浆 4.位置：面向架空层外侧	m2	387.55		74.1		
67	011001005001	楼地面隔声砂浆	1.45厚加气混凝土隔声砂浆 2.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	m2	3501.29		25.92		
		分部小计							
		室外附属							
68	010507001001	散水	1.20厚1：2.5水泥砂浆粉面 2.60厚C10混凝土 3.素土夯实 4.填建筑嵌缝膏 5.具体做法详见图集11ZJ901 3/7 A/8 4/5	m2	141.52		161.19		
69	010507003001	暗沟	1.砖砌体沟身，C25细石混凝土预制盖板 2.沟内抹水泥砂浆 3.70厚C10混凝土垫层 4.素土夯实 5.具体做法详见图集11ZJ901 3/7 A/8 4/5	m	171.2		243.25		
70	010507004001	台阶	1、面砖面台阶 2.100厚C15混凝土 3.100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 4.素土夯实（另计） 5.具体做法详见图集11ZJ901 4/9	m2	13.59		505.41		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
71	010507001002	无障碍坡道	1.30厚机磨纹灰麻石板面层，缝宽5，干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 2.25后预拌干混砂浆DSM15.0结合层 3.100厚C15混凝土 4.150厚碎石 5.素土夯实 6.具体做法详见13ZJ301 5/14 6/19 A	m2	11.1		313.84		
72	010507001003	平坡出入口	1.80厚C20细石混凝土随打随抹光，镶嵌卵石水刷露出卵石面 2.150mm厚碎石 3.素土夯实 4.具体做法详见13ZJ301 7/19 1/14	m2	37.4		100.43		
		分部小计							
		其他工程							
73	010606008001	钢爬梯	1.详见图集15J401 WT1a/D3	t	0.5		10830.14		
74	010507007001	水簸箕	1.C20细石砼预制Φ4钢筋双向; 2.详见图集15ZJ201-C/18; 3.含钢筋制作、混凝土、抹面等所有工作内容; 4.具体做法详图集15ZJ201-C/18	个	3		40		
75	010507004002	屋面水平出入口	1.混凝土反坎C30，高度大于360mm 2.砖砌台阶 3.具体做法详见图集15ZJ201 1/16	个	4		397.28		
76	011103001001	无障碍提示盲道	1.满足建设单位样式、颜色、质量要求 2.位置:无障碍楼梯间、电梯口	m2	11.14		130		
		分部小计							
1	011702002002	矩形柱模板	1.综合支模方式 2.高度3.6m以下 3.模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输	m2	2430.62		93.27		
2	011702002004	矩形柱模板超高增加费	1.综合模板类型、综合支模方式 2.高度3.6m~3.9m 3.模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输	m2	205.06		6.11		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
3	011702002005	矩形柱模板超高增加费	1.综合模板类型、综合支模方式 2.高度3.6m~4.8m 3.模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输	m2	3.96		6.11		
4	011702003002	构造柱模板	1.综合模板类型、综合支模方式 2.含模板制作、安装、拆除、回程等所有内容	m2	410.48		116.22		
5	011702008002	圈梁模板	1.综合模板类型、综合支模方式 2.含模板制作、安装、拆除、回程等所有内容	m2	24.58		195.69		
6	011702008004	压顶模板	1.综合模板类型、综合支模方式 2.含模板制作、安装、拆除、回程等所有内容	m2	338.14		56.99		
7	011702008005	反坎模板	1.综合模板类型、综合支模方式 2.含模板制作、安装、拆除、回程等所有内容	m2	521.96		87.01		
8	011702009002	过梁模板	1.综合模板类型、综合支模方式 2.含模板制作、安装、拆除、回程等所有内容	m3	3.88		374.03		
9	011702014003	有梁板模板	1.综合模板类型、综合支模方式 2.含模板制作、安装、拆除、回程等所有内容	m2	7095.53		93.33		
10	011702014004	有梁板模板超高增加费	1.综合模板类型、综合支模方式 2.高度3.6m以上 3.含模板制作、安装、拆除、回程等所有内容	m2	5721.43		10.25		
11	011702023001	雨篷、空调板	1.模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输.	m2	124.66		139.15		
12	011702016003	设备基础	1.模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输.	m2	14.4		100.03		
13	011705001002	施工电梯基础(不含桩基础)	1.设备规格型号：综合 2.含土石方挖填及外运、模板制安拆、砼浇灌及养护、钢筋(规格、型号综合)制安等所有内容	台	1		23737.39		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
14	011705001003	塔吊基础(不含桩基础)	1.设备规格型号：综合 2.含土石方挖填及外运、模板制安拆、砼浇灌及养护、钢筋(规格、型号综合)制安等所有内容	台	1		41877.58		
15	011703001002	垂直运输	1.建筑结构形式:框剪结构; 2.垂直运输机械类型、型号由投标人自行考虑; 3.含建筑及装饰工程	项	1		557296.39		
16	011701001002	综合脚手架	1.建筑结构形式:框剪结构 2.檐口高度:25m以内 3.含钢管扣件使用费，使用时间综合考虑 4.含脚手架搭拆，脚手架孔眼封堵，地面处理、场内外材料搬运等 5.含建筑结构和室内外装修工程的所有脚手架 6.脚手架材质、类型、搭设方式、搭设时间等施工单位根据施工方案综合考虑 7.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	m2	8844.25		56.83		
17	011705001005	大型机械设备进出场及安拆（塔吊）	大型机械设备进出场及安拆（塔吊）	台次	1		143934.98		
18	011705001006	大型机械设备进出场及安拆（施工电梯）	大型机械设备进出场及安拆（施工电梯）	台次	1		26226.7		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	CPK001001001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：建筑工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			429734.1	明细详见E.24表
2	暂估价				暂估价备注
2.1	材料暂估价				明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				明细详见E.30表
	其他项目费合计			504177.56	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
01001001	不可预见费	项	429734.1	
合计			429734.1	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价	
						暂定	实际
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：建筑工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：建筑工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：建筑工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：建筑工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
1	80210400005	商品混凝土（砾石） C30	m3		492.85	
2	80010200002	预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m3		459.3	
3	13330500002.1	3厚聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)	m2		28	
4	04010100001	普通硅酸盐水泥 (P·O) 42.5级	kg		0.338	
5	01010300006	螺纹钢筋 HRB400 Φ10	kg		3.808	
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：装饰装修

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费				
3	其他管理费				
4	利润				
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费				
1.3	利润				
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.59		
3.1	安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰装修

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		楼地面工程							
1	011101002001	（楼面1）防滑彩色水磨石隔声楼面	1.密封固化剂不少于三遍 2.水磨石地面养护 3.5厚1:2水泥石子磨光(不少于三遍)，规格800*800，采用彩色石嵌铜条(规格3*3*15) 4.素水泥砂浆一遍 5.20厚预拌干混地面砂浆 DS M15.0找平层 6.45厚加气混凝土隔声砂浆（首层取消）（另计） 7.1.5厚聚合物水泥防水涂料,刷基层处理剂一遍（另计） 8.钢筋混凝土楼板,基层清理,刷素水泥浆一遍 9.位置：各类教室(计算机教室外)、教辅用房、心理咨询室、办公室、接待室、卫生保健室	m2	3508.28		244.64		
2	011101002002	（楼面2）防滑彩色水磨石隔声地面	1.密封固化剂不少于三遍 2.水磨石地面养护 3.5厚1:2水泥石子磨光(不少于三遍)，规格800*800，采用彩色石嵌铜条(规格3*3*15) 4.素水泥砂浆一遍 5.20厚预拌干混地面砂浆 DS M15.0找平层 6.1.5厚聚合物水泥防水涂料,刷基层处理剂一遍（另计） 7.钢筋混凝土楼板,基层清理,刷素水泥浆一遍 8.位置：内走廊、架空共享空间	m2	2768.46		244.64		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
3	011104004001	（楼面3）防静电楼地面1	1.150高钢质防静电活动地板 2.10厚1:2.5水磨石面层 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料,刷基层处理剂一遍（另计） 5.20厚预拌干混地面砂浆 DS M15.0找平层 6.基层清理,刷素水泥浆一遍 7.位置：计算机教室	m2	101.48		386.92		
4	011102001001	（楼面4）石材楼地面	1.20厚灰麻石板铺实拍平,水泥浆擦缝，防滑槽，含提示盲道 2.30厚预拌干混地面砂浆 DS M15.0 3.基层清理,刷素水泥浆一遍 4.位置：楼梯间梯段	m2	241.92		273.1		
5	011102001002	（楼面4）石材楼地面	1.20厚灰麻石板铺实拍平,水泥浆擦缝，防滑槽，含提示盲道 2.30厚预拌干混地面砂浆 DS M15.0 3.基层清理,刷素水泥浆一遍 4.位置：楼梯休息平台等	m2	463.03		187.76		
6	011104001001	(楼面5）亚麻楼地面	1.2厚亚麻卷材(耐火等级B1级),专用胶粘贴 2.打底料一道 3.素水泥砂浆一遍 4.20厚预拌干混地面砂浆 DS M15.0找平层 5.1.5厚聚合物水泥防水涂料,刷基层处理剂一遍（另计） 6.钢筋混凝土楼板,基层清理,刷素水泥浆一遍 7.位置：报告厅	m2	331.23		239.6		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
7	011104001002	(楼面5）实木复合地板	1.实木复合地板（舞台专用，含成品防滑条），舞台侧面 1.0mm厚木纹铝板饰面 2.18mm大芯板打底（E0级） 3.250*250*10热镀锌钢板埋板，M8热镀锌膨胀螺栓 4.L50*50*5mm镀锌角钢、100*100*8热镀锌方钢、HW100*100*6mm镀锌H型钢框架柱@1000mm 5.位置：报告厅 6.清单工程量为投影面积，基层板和木地板含量已在清单综合单价内考虑	m2	41.34		513.45		
8	011104004002	（楼面6）防静电楼地面2	1.15厚1:2.5防静电水磨石 2.防静电水泥砂浆一遍 3.30厚1:3防静电水泥砂浆找平,内配防静电接地金属网,表面抹平 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料,刷基层处理剂一遍（另计） 5.钢筋混凝土楼板,基层清理,刷素水泥浆一遍 6.位置：广播室	m2	35.26		163.94		
9	011102003001	（楼面7）防滑地砖楼地面	1.9.5厚300*300无釉防滑地砖铺平拍实,干水泥擦缝或DWM20砂浆填缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.1.5厚聚氨酯防水涂料,建筑完成面上翻1200mm（另计） 4.刷基层处理剂一遍 5.20厚DWM20砂浆找平 6.陶粒混凝土填充层找坡,坡向地漏或地沟（另计） 7.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(JS-Ⅱ型),建筑完成面上翻1200mm;门洞口处应水平向外延展长度300mm,向两侧延展宽度300mm;门槛石侧面必须补刷同种防水涂料（另计） 8.风道根部、管根、地漏周围300mm直径范围内涂刷1.5mm厚同材质防水涂膜附加层（另计） 9.位置：公共卫生间、无障碍卫生间、饮水间、盥洗室	m2	558.27		173.2		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
10	011101001002	（楼面8）水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20砂浆找平层 2.位置：5G机房、电梯机房、人防报警间、管井	m2	66.48		29.78		
11	011102001003	大理石门槛石	1.35厚大理石门槛石 2.DSM20粘结砂浆找平层	m2	33.66		378.59		
12	010103001001	回填陶粒混凝土	1.陶粒混凝土填充层找坡,坡向地漏或地沟 2.位置：公共卫生间、无障碍卫生间等	m3	59.6		585.57		
13	011105006001	（踢2）不锈钢踢脚线80mm高	1.15厚DPM15砂浆 2.固定配套金属卡件,间距300 3.1.0厚不锈钢板成品踢脚 4.位置：防静电地板配套房间等	m	148		34.19		
14	011105006002	（踢2）不锈钢踢脚线50mm高	1.15厚DPM15砂浆 2.固定配套金属卡件,间距300 3.1.0厚不锈钢板成品踢脚 4.位置：接待室	m	30.8		34.19		
		分部小计							
		墙柱面工程							
15	011001003004	（外墙2 保温外墙面）涂料保温外墙面	1.涂刷面层内墙涂料二遍（另计） 2.涂刷底层涂料一遍（另计） 3.刮柔性腻子一遍（另计） 4.5mm抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）（另计） 5.15mm厚改性玻化微珠复合板（另计） 6.5mm粘接砂浆（另计） 7.15厚DPM15砂浆找平 8.位置：面向架空层外侧砖墙面	m2	141.55		40.69		
16	011001003005	（外墙2 保温外墙面）涂料保温外墙面	1.涂刷面层内墙涂料二遍（另计） 2.涂刷底层涂料一遍（另计） 3.刮柔性腻子一遍（另计） 4.5mm抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）（另计） 5.15mm厚改性玻化微珠复合板（另计） 6.5mm粘接砂浆（另计） 7.15厚DPM15砂浆找平 8.位置：面向架空层外侧ALC墙面	m2	106.01		31.75		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
17	011001003006	（外墙3 非保温外墙面）外墙漆	1.涂饰面层涂料二遍（另计） 2.喷涂主层涂料（另计） 3.涂饰底层涂料（另计） 4.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（另计） 5.5mm干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布（防水砂浆另计，本清单计算纤维网布） 6.15厚DPM15砂浆找平 7.砼墙:混凝土面界面处理剂(厚1.5mm)，首层出地面风井、非保温墙柱;屋顶构架(屋顶构架无防水层)；	m2	237.58		37.95		
18	011202001001	独立柱抹灰	1.柱（梁）体类型:矩形混凝土柱面 2.5mm干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布（防水砂浆另计，本清单计算纤维网布） 3.15厚DPM15砂浆找平 7.砼墙:混凝土面界面处理剂(厚1.5mm)，	m2	114.17		51.56		
19	011001003007	（外墙3非保温外墙面）外墙漆	1.涂饰面层涂料二遍（另计） 2.喷涂主层涂料（另计） 3.涂饰底层涂料（另计） 4.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（另计） 5.5mm干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布（防水砂浆另计，本清单计算纤维网布） 6.15厚DPM15砂浆找平 7.砖墙:外加剂专用砂浆打底刮糙+喷湿墙面，首层出地面风井、非保温墙柱;屋顶构架(屋顶构架无防水层)	m2	256.25		36.03		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
20	011201001001	（外墙4）外墙漆	1.涂饰面层涂料二遍（另计） 2.喷涂主层涂料（另计） 3.涂饰底层涂料（另计） 4.5mm干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布（防水砂浆另计，本清单计算纤维网布） 5.15厚DPM15砂浆找平 6.砖墙:外加剂专用砂浆打底刮糙+喷湿墙面 7.位置：不上人、上人屋面女儿墙内侧墙面基层	m2	362		33.33		
21	011201001003	（内墙1 ）无机涂料内墙面	1.涂刷面层内墙涂料二遍（另计） 2.涂刷底层涂料一遍（另计） 3.刮柔性腻子一遍（另计） 4.9厚DPM15砂浆找平打底扫毛或划出纹道+6厚DPM20砂浆找平 5.部位：综合砖墙、砼柱 6.位置：非外墙内侧，各类教室、教辅用房、心理咨询室、各类办公室、广播室、楼梯间、卫生保健室、内走廊等	m2	1879.46		29.96		
22	011201001004	（内墙1 ）无机涂料内墙面	1.涂刷面层内墙涂料二遍（另计） 2.涂刷底层涂料一遍（另计） 3.刮柔性腻子一遍（另计） 4.20mm改性玻化微珠轻质砂浆+5mm抹面砂浆(敷设耐碱玻纤网格布一层) 5.部位：综合砖墙、砼柱 6.位置：外墙内侧，各类教室、教辅用房、心理咨询室、各类办公室、广播室、楼梯间、卫生保健室、内走廊等	m2	1168.8		57.48		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
23	011201001006	（内墙2）无机涂料内墙面	1.涂刷面层内墙涂料二遍（另计） 2.涂刷底层涂料一遍（另计） 3.刮柔性腻子一遍（另计） 4.10厚专用抹灰砂浆找平 5.专用界面剂一道 6.墙体基层，清理干净 7.部位：ALC条板墙、砼柱 8.位置：各类教室、教辅用房、心理咨询室、各类办公室、广播室、楼梯间、卫生保健室、内走廊等	m2	3073.57		28.53		
24	011204003002	（内墙3）面砖内墙面	1.10厚300*600面砖,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2.专用配套瓷砖胶 3.素水泥浆一遍 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 5.20mm改性玻化微珠轻质砂浆+5mm抹面砂浆(敷设耐碱玻纤网格布一层) 6.位置：外墙内侧，卫生间、饮水间、盥洗室	m2	323.64		186.65		
25	011204003003	（内墙3）面砖内墙面	1.10厚300*600面砖,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2.专用配套瓷砖胶 3.素水泥浆一遍 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 5.9厚DPM15砂浆找平打底扫毛或划出纹道+6厚DPM20砂浆找平 6.位置：非外墙内侧，卫生间、饮水间、盥洗室	m2	1276.87		145.73		
26	011201001007	（内墙4）水泥砂浆墙面	1.15厚DPM15砂浆抹平、压光 2.墙体基层清理干净,洒水湿润后用素水泥浆(内掺用水量20%的801胶)甩浆毛化处理 3.位置：电井墙面，非外墙内侧	m2	394.1		35.47		
27	011201001011	（内墙4）水泥砂浆墙面	1.20mm改性玻化微珠轻质砂浆 2.墙体基层清理干净,洒水湿润后用素水泥浆(内掺用水量20%的801胶)甩浆毛化处理 3.位置：电井墙面，外墙内侧	m2	100.43		42.67		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
28	011207001001	（内墙5）吸音墙面	1.铺贴3厚穿孔金属饰面板面层,自攻螺丝固定 2.采用成品配套不锈钢干挂件与面板固定 3.15mm厚阻燃基层,采用自攻螺丝与轻钢龙骨固定 4.竖向C75轻钢龙骨,间距@400mm,顶地采用天、地轻钢龙骨固定,横向设置贯通轻钢龙骨(当高度≥3000mm时设置横撑轻钢龙骨),内填充50mm厚超细玻璃棉毡,用玻纤布包裹 5.墙体基层清理干净 6.位置：报告厅，非外墙内侧	m2	245.83		439.29		
29	011207001002	（内墙5）吸音墙面	1.铺贴3厚穿孔金属饰面板面层,自攻螺丝固定 2.采用成品配套不锈钢干挂件与面板固定 3.15mm厚阻燃基层,采用自攻螺丝与轻钢龙骨固定 4.竖向C75轻钢龙骨,间距@400mm,顶地采用天、地轻钢龙骨固定,横向设置贯通轻钢龙骨(当高度≥3000mm时设置横撑轻钢龙骨),内填充50mm厚超细玻璃棉毡,用玻纤布包裹 5.墙体基层清理干净 6.20mm改性玻化微珠轻质砂浆 7.位置：报告厅，外墙内侧	m2	68		476.46		
30	011207001003	（裙1）釉面砖墙裙 1.8m高	1.10厚300*600mm釉面砖,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝,含窗台板，墙裙阳角均做铝合金圆角线封边（收口条另计） 2.专用配套瓷砖胶 3.刷素水泥浆一遍 4.15厚预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0找平层 5.位置：用于砌体位置，非外墙内侧，各类教室、教辅用房、心理咨询室、各办公室、广播室、卫生保健室、走廊、架空层、楼梯间	m2	1566.37		139.46		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
31	011207001004	（裙1）釉面砖墙裙 1.8m高	1.10厚300*600mm釉面砖,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝,含窗台板，墙裙阳角均做铝合金圆角线封边（收口条另计） 2.专用配套瓷砖胶 3.刷素水泥浆一遍 4.20mm改性玻化微珠轻质砂浆 5.位置：用于砌体位置，外墙内侧，各类教室、教辅用房、心理咨询室、各办公室、广播室、卫生保健室、走廊、架空层、楼梯间	m2	1158.78		159.52		
32	011207001005	（裙2）釉面砖墙裙 1.8m高	1.10厚300*600mm釉面砖,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝,含窗台板，墙裙阳角均做铝合金圆角线封边（收口条另计） 2.专用配套瓷砖胶 3.刷素水泥浆一遍 4.10厚专用抹灰砂浆找平 5.位置：用于ALC墙位置，各类教室、教辅用房、心理咨询室、各办公室、广播室、卫生保健室、走廊、架空层	m2	2550.7		133.39		
33	011207001006	浅色微孔吸音板墙裙 1.5m高	1.1.5mm厚浅色微孔吸音板墙裙 2.40*40热镀锌方通、15宽铝合金T型压条 3.玻璃纤维布一层 4.30厚A级阻燃吸音岩棉 5.成品铝合金压条 6.位置：计算机教室	m2	53.34		359.11		
34	011502007001	涂料阳角收口	1.成品PVC收口条 2.详见设计图纸	m	592.8		11.91		
35	011502007002	瓷砖阳角收口	1.1/4圆铝合金收口条(白色) 2.详见设计图纸	m	440.4		11.91		
36	011502007003	铝合金瓷砖收口条	1.1/4圆铝合金收口条(白色) 2.详见设计图纸	m	3531.51		11.91		
37	011207001007	种植屋面反边处抹灰	1.抹灰材料规格、厚度：20mm预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	157.74		36.86		
	分部小计								
	天棚工程								

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
38	011001002001	（顶棚2）铝合金格栅顶棚	1.钢筋混凝土楼板,基层处理平整（另计） 2.20mm改性玻化微珠轻质砂浆（另计） 3.15mm粘结砂浆（另计） 4.60mm改性玻化微珠复合板（另计） 5.5mm抹面砂浆(敷设耐碱玻纤网格布一层)（另计） 6.满刮耐水防霉腻子,喷灰色涂料（另计） 7.配套分格龙骨安装 8.60*100*1.2铝方通安装 9.位置：架空共享空间	m2	1311.17		134.08		
39	011302001001	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型平面 2.龙骨材料种类、规格:配套分格轻钢龙骨安装 3.基层材料品种、规格:9.5厚900×2700纸面石膏板 4.面层材料品种、规格:9.5厚900×2700纸面石膏板 5.嵌缝材料种类:嵌缝膏嵌缝,贴绷带 6.防护材料种类:表面喷刷涂料计入油漆涂料章节 7.位置:一层架空区域 8.清单工程量为投影面积，基层及面层板工程量已综合考虑到清单单价中	m2	31.69		243.16		
40	011302001002	（顶3）铝扣板顶棚	1.白色成品300*300铝合金方形板(燃烧性能等级为A级) 2.轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900-1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900 3.3厚涂刷型聚合物水泥防水砂浆（另计） 4.现浇钢筋混凝土板,基层处理平整 5.位置：卫生间、饮水间、盥洗室	m2	501.18		156.05		
41	011301001002	天棚4	1.现浇钢筋混凝土板,基层处理平整 2.水井、电井、风井	m2	23.4		2.7		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
42	011302001003	（顶5）吸声吊顶顶棚	1.微孔铝板1.0厚600*600 2.50厚A级阻燃岩棉 3.C型轻钢龙骨TB24*28,间距600,与主龙骨插接 4.T型轻钢龙骨TB24*38(或TB24*28),间距600,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝(或φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾）固定 6.现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(预支混凝土板可在板缝内预留吊环) 7.位置：报告厅	m2	400.2		265.04		
43	011302001004	（顶6）石膏板吊顶顶棚	1.600*600厚10石膏装饰板 2.轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900,次龙骨中距500,横撑龙骨中距500 3.钢筋混凝土板底面清理干净等 4.位置：≤4500mm开间的办公室	m2	327.59		111.27		
		分部小计							
		油漆涂料工程							
44	011406001002	外墙面油漆涂料-真石漆	1.涂饰面层涂料二遍 2.喷涂主层涂料 3.涂饰底层涂料 4.位置:首层出地面风井、非保温墙柱;屋顶构架;女儿墙内侧;首层独立柱 5.满足建设单位对外墙面的样式、颜色、质量要求	m2	874.52		29.11		
45	011406001003	涂料外墙面	1.涂刷面层内墙涂料二遍 2.涂刷底层涂料一遍 3.刮柔性腻子一遍 4.位置：面向架空层外侧	m2	247.55		38.23		
46	011406001004	内墙面油漆涂料	1.涂刷面层内墙涂料二遍 2.涂刷底层涂料一遍 3.刮柔性腻子一遍	m2	6370.96		36.84		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
47	011406001006	天棚面油漆涂料	1.表面防霉涂料两道(燃烧性能等级为A级) 2.满刮耐水防霉腻子 3.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 4.钢筋混凝土楼板,基层处理平整（或石膏板） 5.位置：各类教室、教辅用房、心理咨询室、各类办公室、广播室、楼梯间、卫生保健室、内走廊、其他石膏板吊顶房间	m2	7528.485		32.53		
48	011406001009	天棚面油漆涂料	1.满刮耐水防霉腻子,喷灰色涂料 2.位置：架空共享空间	m2	1342.86		28.66		
49	011105001002	涂料踢脚线	1.有色无机防霉涂料面层(120高) 2.位置：5G机房、电梯机房	m2	4.76		19.41		
50	011406001010	空调板天棚	1.刷乳胶漆三遍	m2	124.24		29.11		
		分部小计							
		门窗工程							
51	010802003004	甲级钢质防火门	1.含门套、除闭门器、顺序器以外的所有五金件 2.包含制作、运输、安装、塞缝、灌浆、封堵、收口及保护等本工作所有内容 3.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	m2	9.24		640.75		
52	010802003005	乙级钢质防火门	1.含门套、除闭门器、顺序器以外的所有五金件 2.包含制作、运输、安装、塞缝、灌浆、封堵、收口及保护等本工作所有内容 3.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	m2	8.58		590.75		
53	010801004001	木质乙级防火门	1.含门套、除闭门器、顺序器以外的所有五金件 2.包含制作、运输、安装、塞缝、灌浆、封堵、收口及保护等本工作所有内容 3.其他要求:满足设计、规范、施工	m2	92.29		457.16		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
54	010801004009	木质乙级防火门（FM丙0918）	1.洞口尺寸:900*1800 2.含门套、配套五金、门锁、闭门器、顺序器等 3.包含制作、运输、安装、塞缝、灌浆、封堵、收口及保护等本工作所有内容	m2	16.2		457.16		
55	010801006003	闭门器	1.五金制作、运输、安装等所有工作内容 2.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	副	56		108.86		
56	010801006004	不锈钢顺序器	1.五金制作、运输、安装等所有工作内容 2.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	副	28		69.52		
57	010801001005	木质门	1.门规格、型号:成品木门扇 2.含门套、配套五金、门锁等 3.包含制作、运输、安装、塞缝、灌浆、封堵、收口及保护等本工作所有内容	m2	48.62		460.86		
58	010801001006	铝合金无障碍专用门（M1122W）	1.洞口尺寸:1100*2200 2.含门套、配套五金、门锁等 3.包含制作、运输、安装、塞缝、灌浆、封堵、收口及保护等本工作所有内容	m2	12.1		505.79		
59	010801001007	木质门-M1127	1.门规格、型号:成品木门扇，带亮子、观察窗 2.含门套、配套五金、门锁等 3.包含制作、运输、安装、塞缝、灌浆、封堵、收口及保护等本工作所有内容	m2	279.18		465.54		
60	010807002001	防火窗（NC1517）	1.窗框、扇材质:满足设计要求，耐火极限≥1h 3.玻璃品种、厚度:镀膜防火中空玻璃6+12A+6,满足设计要求 4.隔热断桥铝合金平开窗(含平开窗处的固定窗)	m2	183.6		691.04		
61	010807002002	防火窗（NC乙1517）	1.窗框、扇材质:满足设计要求，耐火极限≥1h 3.玻璃品种、厚度:满足设计要求 4.隔热断桥铝合金平开窗(含平开窗处的固定窗)	m2	33.15		691.04		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
62	010807001001	金属窗（隔热）	1.窗框、扇材质:55系列铝合金窗框，隔热金属型材 2.洞口尺寸：综合考虑 3.玻璃品种、厚度:6高透光Low-E+12A+6透明，综合空气、氩气 4.平开窗(含平开窗处的固定窗)	m2	177.2		699.85		
63	010807001002	金属窗（隔热）	1.窗框、扇材质90系列铝合金窗框，隔热金属型材 2.洞口尺寸：综合考虑 3.玻璃品种、厚度:6高透光Low-E+12A+6透明，综合空气、氩气 4.推拉窗(含推拉窗处的固定窗)	m2	1232.05		703.15		
64	010807001003	金属窗（非隔热）	1.窗框、扇材质:90系列铝合金窗框，非隔热金属型材 2.洞口尺寸：综合考虑 3.玻璃品种、厚度:6高透光Low-E+12A+6透明，综合空气、氩气 4.推拉窗(含推拉窗处的固定窗)	m2	14.5		509.53		
65	010807003001	百叶窗	1.成品防雨百叶,通风率≥60% 2.综合尺寸 3.包含制作、运输、安装、塞缝、灌浆、封堵、收口及保护等本工作所有内容 4.需满足建设单位样式、颜色、质量要求	m2	778.24		250.64		
66	010807001004	窗附框	1.金属附框，截面厚度30mm,做法详见《长沙市建筑门窗附框应用技术导则》	m	2729.4		12		
67	010807001005	外门窗塞缝	1.钢附框，满足相关设计及规范要求	m	2303.9		33.05		
68	FC0408001001	窗帘盒	1.侧面为木纹铝板，顶面为石膏板+18mm玻镁板+无机涂料 2.具体做法详见设计图纸 3.位置：报告厅	m	24.4		116.46		
		分部小计							
		其他工程							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
69	011503001001	防护栏杆	1.高度1.1m 2.立杆：方钢管30*30*1.5，间距140mm 3.木扶手 4.含预埋件 5.参11ZJ411 2/9	m	58.9		252.83		
70	011503001002	护窗栏杆（走道、楼梯间）	1.净高1.1m 2.立杆:钢管Φ24*2@100 3.木扶手 4.含预埋件 5.参22J403-1 HC5/4-23	m	78.25		260.38		
71	011503001004	护窗栏杆（报告厅）	1.净高1.1m 2.立杆:钢管Φ24*2@100 3.木扶手 4.含预埋件 5.参15J403-1 H1/C14	m	12.8		260.39		
72	011503001005	护窗栏杆（屋顶）	1.净高1.3m 2.横杆:Φ35*1.5不锈钢管 3.含预埋件 4.参15J403-1 H2/C14	m	8.6		314.57		
73	011503001006	楼梯靠墙扶手	1.Φ50木扶手 2.参22J403-1 1/5-3	m	276.65		147.61		
74	011503001009	楼梯栏杆	1.硬木扶手 2.立杆：方钢管60*340*4 3.参22J403-1 A2/2-7	m	152.49		382.1		
75	011503001010	无障碍坡道扶手	1.不锈钢管栏杆扶手 2.高度:900mm 3.参13ZJ301 5/14、7/17	m	16.28		314.57		
76	011505001001	成品污水池	1.平面尺寸430*500mm，高度600mm 2.参15ZJ512 2/42	个	19		300		
77	011505005001	小便器安全抓杆	1.Φ40*4圆管 2.参13ZJ301 63	个	10		100		
78	011505005002	洗水盆安全抓杆	1.Φ40*4圆管 2.参13ZJ301 62	个	10		150		
79	011505005003	无障碍坐便器安全抓杆	1.参13ZJ301 65	个	5		180		
80	011505008001	卫生纸盒	卫生纸盒	个	5		29.97		
81	011505005004	L形抓杆	L形抓杆	个	5		120		
82	011505008002	呼叫拉绳	呼叫拉绳	个	5		60		
83	011505008003	低位挂衣勾	低位挂衣勾	个	5		10		
84	011501018001	低位置物架400*700	低位置物架 400*700	个	5		800		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
85	011505001002	洗漱台	1.大理石台板，不含洗脸盆及水龙头 2.参15ZJ512 1/41	m2	30.4		679.34		
86	011505010001	镜面玻璃	1.参15ZJ512第11页	m2	74.43		389.13		
87	011210005001	卫生间隔断	1.卫生间成品抗倍特板隔断18mm 2.制作、运输、安装等所有工作内容 3.含五金件 4.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求，做法参见15ZJ512第29页4	m2	484.93		170		
88	011210005002	小便器隔断	1.小便器抗倍特板隔断18mm 2.制作、运输、安装等所有工作内容 3.含五金件 4.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求，做法参见15ZJ512第35页1	m2	21.96		170		
89	010808004001	卫生间不锈钢门套	1.1.2mm厚门套 2.详见设计图纸	m2	33.24		398.59		
90	010808004002	电梯门套	1.面层材料品种、规格:1.0厚不锈钢门套 2.满足建设单位对样式、颜色、质量要求	m2	10.14		488.03		
91	011406002001	滴水线	1.详11ZJ901-A/B/22 2.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求	m	868.56		5.03		
		分部小计							
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设高度：5.2m内	m2	8844.25		11.12		
2	011701006002	改架工	改架工	m2	13617.11		1.8		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：装饰装修

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	CPK002001001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：装饰装修

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.59		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰装修

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			295019.9	明细详见E.24表
2	暂估价				暂估价备注
2.1	材料暂估价				明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				明细详见E.30表
	其他项目费合计			335579.55	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：装饰装修

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
0100100013	不可预见费	项	295019.9	
合计			295019.9	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：装饰装修

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰装修

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰装修

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：装饰装修

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：装饰装修

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：装饰装修

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：装饰装修

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：装饰装修

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：装饰装修

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：装饰装修

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：装饰装修

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
1	80010200002	预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m3		459.3	
2	09050200001.1	白色成品300*300铝合金方形板	m2		55.5	
3	07010100012.5	300*600mm釉面砖-墙面	m2		40	
4	06010100002.3	6高透光Low-E+12A+6透明（综合空气、氩气）	m2		204.09	
5	04010100001	普通硅酸盐水泥 (P·O) 42.5级	kg		0.338	
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：安装工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费				
3	其他管理费				
4	利润				
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费				
1.3	利润				
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		强电系统							
1	030404017003	配电箱	1.名称:5G机房配电箱AT.5g 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		2963.57		
2	030404017004	配电箱	1.名称:报告厅照明配电箱AL.BG 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		2850.63		
3	030404017005	配电箱	1.名称:公共照明箱1ALG2 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		2798.47		
4	030404017006	配电箱	1.名称:公共照明箱1ALG4 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		2755.92		
5	030404017007	配电箱	1.名称:照明配电箱1AL1 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		1800.26		
6	030404017008	配电箱	1.名称:照明配电箱1AL2~4 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	3		1799.27		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
7	030404017009	配电箱	1.名称:照明配电箱1AL5 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		1779.97		
8	030404017010	配电箱	1.名称:空调配电箱1AP1 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		2400.7		
9	030404017011	配电箱	1.名称:空调配电箱1AP2~4 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	3		3341.4		
10	030404017012	配电箱	1.名称:空调配电箱1AP5 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		2652.98		
11	030404017013	配电箱	1.名称:稳压泵控制箱AC.WYB 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		2030.22		
12	030404017014	配电箱	1.名称:计算式教室配电箱AL.JSJ 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		1638.18		
13	030404017015	配电箱	1.名称:教室配电箱AL1 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 嵌入式; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	46		719.96		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
14	030404017016	配电箱	1.名称:教室配电箱AL3 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 嵌入式; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	15		719.96		
15	030404017017	配电箱	1.名称:人防报警间配电箱AT.JB 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		2498.47		
16	030404017018	配电箱	1.名称:广播用电配电箱AL.GB 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		1672.47		
17	030404017019	配电箱	1.名称:报告厅空调配电箱AP.BG 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		2311.56		
18	030404017020	配电箱	1.名称:智慧课桌电源变压配电箱 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 嵌入式; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	66		525.12		
19	030404017021	配电箱	1.名称:电梯配电箱AP.DT 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		2002.8		
20	030404017022	配电箱	1.名称:饮水间配电箱AP.YS 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	5		1053.22		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
21	030412005001	荧光灯	1.名称:可调角度黑板单管LED灯 2.规格:LED 1×44W 3.安装形式:吊链式 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	94		451.18		
22	030412005002	荧光灯	1.名称:单管LED灯 2.规格:T5, LED 28W 3.安装形式:吊链式 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	60		85.28		
23	030412005003	荧光灯	1.名称:双管LED灯 2.规格:T5, LED 2×22W 3.安装形式:吊链式 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	6		125.03		
24	030412001001	普通灯具	1.名称:600*600密闭灯平板灯 2.规格:LED、14W 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	142		260.52		
25	030412001002	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:LED、18W 3.安装方式:吸顶式 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	185		78.19		
26	030412001003	普通灯具	1.名称:壁灯 2.规格:LED、8W 3.安装方式:壁装 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	12		51.8		
27	030412001004	普通灯具	1.名称:感应吸顶灯 2.规格:LED、18W 3.安装方式:吸顶式 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	4		148.82		
28	030412004001	装饰灯	1.名称:LED无缝拼接灯 2.规格:LED 10W/米 3.安装形式:嵌入式	m	87.51		175.36		
29	030412004002	装饰灯	1.名称:嵌入式单头筒灯 2.规格:LED、15W 3.安装形式:嵌入式	套	62		67.48		
30	030404033002	吊扇	1.名称:吊扇 2.型号、规格及其参数:40W 3.安装方式:预留12mm钢筋吊钩距地3.2吊装 4.其他:含调速开关安装	台	307		212		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
31	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V、10A、安全型 3.安装方式:暗装 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	13		23.73		
32	030404034002	照明开关	1.名称:单联板把式开关 2.规格:250V、10A、安全型 3.安装方式:暗装 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	10		23.73		
33	030404034003	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V、10A、安全型 3.安装方式:暗装 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	112		27.04		
34	030404034004	照明开关	1.名称:双联板把式开关 2.规格:250V、10A、安全型 3.安装方式:暗装 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	5		26.22		
35	030404034005	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V、10A、安全型 3.安装方式:暗装 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	25		30.23		
36	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒; 2.材质:塑料; 3.安装方式:暗装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1487		7.66		
37	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒; 2.材质:钢质; 3.安装方式:暗装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	351		8.17		
38	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒; 2.材质:1020×120×40金属底盒; 3.安装方式:暗装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1288		21.94		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
39	030404035001	插座	1.名称:单相带开关三极插座 2.规格:250V16A 安全型 3.安装方式:暗装 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	62		30.15		
40	030404035002	插座	1.名称:单相插座（单相二，三孔） 2.规格:250V10A 安全型 3.安装方式:暗装 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	367		26.49		
41	030404035003	插座	1.名称:单相插座（单相二，三孔） 2.规格:250V10A 安全型 3.安装方式:地面安装 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	54		41.61		
42	030404035004	插座	1.名称:单相空调插座 2.规格:250V16A 安全型 3.安装方式:暗装 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	55		27.9		
43	030404035005	插座	1.名称:密闭插座(IP54) 2.规格:250V16A 安全型 3.安装方式:暗装 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	40		24.45		
44	030411003002	桥架	1.名称:托盘式桥架100*100 2.材质:钢制 3.综合: 含连接件、三通、弯头等配件安装，接地跨接等措施; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	9.45		88.41		
45	030411003003	桥架	1.名称:托盘式桥架200*100 2.材质:钢制 3.综合: 含连接件、三通、弯头等配件安装，接地跨接等措施; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	643.37		96.12		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
46	030411003004	桥架	1.名称:托盘式桥架300*100 2.材质:钢制 3.综合: 含连接件、三通、弯头等配件安装，接地跨接等措施; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	37.11		111.56		
47	030411003005	桥架	1.名称:托盘式桥架400*100 2.材质:钢制 3.综合: 含连接件、三通、弯头等配件安装，接地跨接等措施; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	19.88		180.73		
48	030411003006	桥架支架	1.名称:桥架支架（成品）; 2.材质:型钢（综合）; 3.含桥架支架组装、配件安装等; 4.手工除锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	kg	412.55		12.91		
49	030408008001	防火堵洞	1.名称:防火封堵; 2.部位:桥架穿墙、穿楼板; 3.材质:封堵材料应满足国家规范和消防认证的要求; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	处	25		52.87		
50	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-4×2.5 3.电压等级(kV):0.6/1.0Kv 4.敷设方式及部位:综合考虑	m	43.58		12.2		
51	030408001025	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4×35+1×16 3.电压等级(kV):0.6/1.0Kv 4.敷设方式及部位:综合考虑	m	68.12		127.56		
52	030408001031	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4×50+1×25 3.电压等级(kV):0.6/1.0Kv 4.敷设方式及部位:综合考虑	m	3.1		180.66		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
53	030408001032	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4×70+1×35 3.电压等级(kV):0.6/1.0Kv 4.敷设方式及部位:综合考虑	m	20.35		243.73		
54	030408001033	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4×95+1×50 3.电压等级(kV):0.6/1.0Kv 4.敷设方式及部位:综合考虑	m	33.7		332.83		
55	030408001034	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4×120+1×70 3.电压等级(kV):0.6/1.0Kv 4.敷设方式及部位:综合考虑	m	17.4		423.13		
56	030408001035	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4×150+1×70 3.电压等级(kV):0.6/1.0Kv 4.敷设方式及部位:综合考虑	m	9.6		503.53		
57	030408001036	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4×185+1×95 3.电压等级(kV):0.6/1.0Kv 4.敷设方式及部位:综合考虑	m	22.7		631.1		
58	030408001037	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5×10 3.电压等级(kV):0.6/1.0Kv 4.敷设方式及部位:综合考虑	m	41.73		47.4		
59	030408001038	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5×16 3.电压等级(kV):0.6/1.0Kv 4.敷设方式及部位:综合考虑	m	267.22		73.66		
60	030408006001	电缆分线盒	1.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	10		82.32		
61	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:五芯 3.规格:16mm2以上25mm2及以下 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	9		73.01		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
62	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:五芯 3.规格:25mm2以上35mm2及以下 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		121.72		
63	030408006004	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2以上70mm2及以下 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		208.04		
64	030408006005	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:五芯 3.规格:70mm2以上120mm2及以下 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		208.04		
65	030408006006	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:五芯 3.规格:120mm2以上240mm2及以下 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		234.11		
66	030411001006	配管	1.名称:PC20 2.配置形式:明配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	51.45		15.02		
67	030411001007	配管	1.名称:PC20 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	6864.93		10.95		
68	030411001008	配管	1.名称:PC25 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	1025.86		12.48		
69	030411001009	配管	1.名称:PC32 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	4.03		14.46		
70	030411001010	配管	1.名称:PC40 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	1719.02		17.58		
71	030411001011	配管	1.名称:JDG20 2.配置形式:明配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	8.49		19.02		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
72	030411001012	配管	1.名称:SC50 2.配置形式:明配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	30.45		39.09		
73	030411001013	配管	1.名称:SC80 2.配置形式:明配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	9.7		94.2		
74	030411001014	配管	1.名称:JDG20 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	825.3		13.27		
75	030411001015	配管	1.名称:JDG25 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	40.51		16.36		
76	030411001016	配管	1.名称:SC32 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	15.15		22.01		
77	030411001017	配管	1.名称:SC40 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	3.9		27.08		
78	030411004003	配线	1.名称:RVV-2*1.5 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	18829.7		3.7		
79	030411004004	配线	1.名称:WDZ-BYJ-2.5 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	18465.8		3.52		
80	030411004005	配线	1.名称:WDZ-BYJ-4 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	31544.04		4.59		
81	030411004006	配线	1.名称:WDZ-BYJ-6 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	9654.41		6.45		
82	030411004007	配线	1.名称:WDZ-BYJ-16 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	430.6		15.89		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
83	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网; 2.材质:热镀锌圆钢; 3.规格:φ10; 4.安装形式: 明敷; 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	386.43		17.29		
84	030409005002	避雷网	1.名称:避雷网; 2.材质:热镀锌圆钢; 3.规格:φ10; 4.安装形式: 暗敷; 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	280.54		15.46		
85	030409003003	避雷引下线	1.名称:避雷引下线; 2.安装形式: 利用建筑物结构柱外侧主筋引下 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	600.6		16.76		
86	030409003004	避雷引下线	1.名称:柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	25		44.81		
87	030409002003	接地干线	1.名称:户内接地干线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40x4 4.安装部位:强、弱电井	m	39.6		20.66		
88	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位箱 2.安装形式:局部等电位端子箱安装及箱内跨接; 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	3		40.86		
89	080808006002	接地跨接	1.类别:接地跨接线	处	3		21.54		
90	030409008004	等电位端子箱、测试板	1.名称:测试卡子、箱制作安装	台	3		55.34		
91	030413002004	凿(压)槽	1.名称:墙面二次开槽 2.规格:综合考虑 3.类型:综合考虑	m	1800		8.05		
		分部小计							
		消防系统							
		应急照明系统							
92	030404017023	配电箱	1.名称:A型小功率集中电源1ALE2 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		2915.56		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
93	030404017024	配电箱	1.名称:A型小功率集中电源1ALE4 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		2915.56		
94	030412004003	装饰灯	1.名称:双面多信息复合标志灯 2.规格:1W、A型、巡检、灭灯、常亮功能 3.安装形式:吊装 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	25		155.1		
95	030412004004	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格:1W、A型、巡检、灭灯、常亮功能、可辅助发出安全疏散语音提示 3.安装形式:吊装 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	8		155.1		
96	030412004005	装饰灯	1.名称:方向标志灯 2.规格:1W、A型、巡检、灭灯、常亮功能 3.安装形式:壁装 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	73		123.29		
97	030412004006	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.规格:1W、A型、巡检、灭灯、常亮功能 3.安装形式:壁装 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	24		123.29		
98	030412004007	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:1W、A型、巡检、灭灯、常亮功能 3.安装形式:壁装 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	27		123.29		
99	030412004008	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制消防应急照明灯 2.规格:7W、A型(IP67)、巡检、灭灯、常亮功能 3.安装形式:壁装 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	3		131.37		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
100	030412004009	装饰灯	1.名称:集中电源集中控制消防应急照明灯 2.规格:7W、A型、巡检、灭灯、常亮功能 3.安装形式:吸顶式 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	140		124.68		
101	030411001018	配管	1.名称:SC20 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	1488.44		15.4		
102	030411004008	配线	1.名称:WDZN-RYS-2×2.5 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	1525.65		4.34		
103	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒; 2.材质:钢质; 3.安装方式:暗装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	300		8.17		
104	030905001001	自动报警系统调试	1.智能应急照明系统调试 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	处	300		32.46		
		分部小计							
		火灾报警系统							
105	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:火灾报警接线端子箱 2.满足3C认证要求 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		204.02		
106	030904008002	模块(模块箱)	1.名称:短路隔离器 2.满足3C认证要求 3.输出形式:总线制 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		110.73		
107	030904003001	按钮	1.名称:编码消火栓按钮 2.满足3C认证要求 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	33		74.77		
108	030411001019	配管	1.名称:JDG20 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	435.8		13.27		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
109	030411004009	配线	1.名称:WDZN-KYJY-4×2.5 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	125.69		11.13		
110	030411004010	配线	1.名称:WDZN-RYJSP-2×1.5 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	22.1		4.76		
111	030411004011	配线	1.名称:WDZN-RYS-2×1.5 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	288.01		4.03		
112	030411006005	接线盒	1.名称:接线盒; 2.材质:钢质; 3.安装方式:暗装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	33		8.17		
113	030905003002	防火控制装置调试	1.名称:防火控制装置调试 正压送风阀、排烟阀、防火阀 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		66.81		
		分部小计							
		消防电源监控系统							
114	030411001020	配管	1.名称:JDG20 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	24.4		13.27		
115	030411004012	配线	1.名称:WDZN-RYS-2×1.5 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	24.4		4.03		
116	030411004013	配线	1.名称:WDZN-BYJ-2.5 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	48.8		3.4		
117	030904008003	模块(模块箱)	1.名称:消防电源监控模块 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		334.69		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
118	030905001002	自动报警系统调试	1.消防电源监控系统调试 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	系统	1		83.09		
		分部小计							
		喷淋系统							
119	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管DN100/1.2Mpa 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验 5..未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	61.82		115.09		
120	031002001004	管道支架	1.材质:型钢（综合）; 2.含管道支架组装、配件安装等; 3.手工除锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	kg	59.89		17.23		
121	031201001004	管道刷油	1.油漆品种:红色调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m2	22.13		11.06		
122	031003003006	焊接法兰阀门	1.材质:球墨铸铁 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:闸阀DN100 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		758.68		
123	031003003007	焊接法兰阀门	1.材质:球墨铸铁 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:止回阀DN100 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		1228.15		
124	031003003008	流量开关	1.规格、压力等级:流量开关 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		1440.39		
125	031002003001	套管	1.名称、类型:穿楼板钢套管DN100 2.材质:焊接钢管 3.介质规格:DN100 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	4		108.33		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
126	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管DN100 2.材质:焊接钢管 3.介质规格:DN100 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		312.15		
		分部小计							
		消火栓系统							
127	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	38.11		80.14		
128	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	299.09		116.03		
129	031201001005	管道刷油	1.油漆品种:红色调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m2	116.14		11.06		
130	031002001005	管道支架	1.材质:型钢（综合）; 2.含管道支架组装、配件安装等; 3.手工除锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	kg	326.68		17.23		
131	031003003009	焊接法兰阀门	1.材质:球墨铸铁 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:闸阀DN100 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	9		758.68		
132	031003003010	焊接法兰阀门	1.材质:球墨铸铁 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:闸阀DN65 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		514.35		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
133	031003003011	焊接法兰阀门	1.材质:球墨铸铁 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:蝶阀DN100 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	11		645.99		
134	031003003012	焊接法兰阀门	1.材质:球墨铸铁 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:止回阀DN100 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		1228.15		
135	031003003013	焊接法兰阀门	1.材质:球墨铸铁 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:消声止回阀DN100 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	4		825.44		
136	031003003014	焊接法兰阀门	1.连接形式:法兰连接 2.规格、压力等级:橡胶软接头DN100 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	个	4		424.06		
137	031003003015	焊接法兰阀门	1.连接形式:法兰连接 2.规格、压力等级:偏心异径接头DN100 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	个	2		501.61		
138	031003003016	流量开关	1.规格、压力等级:流量开关 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		1440.39		
139	030901010001	室内消火栓	1.附件材质、规格:DN65口径的栓口、长度25m衬胶水龙带和19口径的水枪喷嘴各一套 2.型号、规格:减压稳压消火栓DN65 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	8		1164.58		
140	030901010002	室内消火栓	1.附件材质、规格:DN65口径的栓口、长度25m衬胶水龙带和19口径的水枪喷嘴各一套 2.型号、规格:消火栓DN65 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	33		999.8		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
141	030901010003	室内消火栓	1.型号、规格:试验消火栓DN65自带压力表 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	1		1099.48		
142	031006002001	稳压给水设备	1.设备名称:消火栓稳压装置 2.型号、规格:XW(L)-I-1.5-20-ADL、N=0.55kw 3.附件名称、规格、数量:两泵一罐 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	1		11109.48		
143	031006015001	水箱	1.材质、类型:不锈钢消防双层保温水箱（有效容积18m3） 2.型号、规格:5m*3m*2m 3.保温:玻璃棉保温厚度50mm,外加铝箔保护层 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		33397.32		
144	031003001013	压力表	1.名称:压力表 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	5		127.76		
145	031002003003	套管	1.名称、类型:穿楼板钢套管DN100 2.材质:焊接钢管 3.介质规格:DN100 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	8		108.33		
146	031002003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管DN100 2.材质:焊接钢管 3.介质规格:DN100 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	3		312.15		
147	031002003005	套管	1.名称、类型:刚性防水套管DN65 2.材质:焊接钢管 3.介质规格:DN65 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		255.97		
148	030901013008	磷酸铵盐干粉灭火器	1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.其它：火器箱含2具灭火器	套	43		116.35		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
149	030901013009	磷酸铵盐干粉灭火器	1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 3.其它：火器箱含2具灭火器	套	3		124.75		
150	FD0203006001	自动排气阀	1.名称:自动排气阀DN25 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		67.13		
151	031003001024	螺纹阀门	1.类型:螺纹截止阀 2.材质:金属 3.规格、压力等级:J11W-16T-DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1		73.24		
		分部小计							
		防排烟系统							
152	030702001001	碳钢通风管道	1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边≤320 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:咬口 6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m2	11.53		224.54		
153	030702001002	碳钢通风管道	1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边≤450 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:咬口 6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m2	109.65		173.4		
154	030702001003	碳钢通风管道	1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边≤1000 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:咬口 6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m2	32.63		161.51		
155	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口250*250 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	45		63.23		
156	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层防雨百叶风口800*250 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	5		138.39		
157	030703001002	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀400*400 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		384.67		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
158	030703001003	碳钢阀门	1.名称:手动多叶调节阀400*160 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	18		139.76		
159	030108006001	其他风机	1.名称:低噪声管道风机 2.规格:风量:2000m3/h、全压:300Pa、功率:0.55KW、1P 3.电机检查接线 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	10		556.35		
160	030108006002	其他风机	1.名称:方形壁挂式轴流风机 2.规格:风量:1200m3、全压:50Pa、功率:55W、220V/1P 3.电机检查接线 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	2		413.6		
161	FA0403006001	挡烟垂壁	1.名称:固定挡烟垂壁（距地2.4m） 2.材料:不燃无机纤维织物制作	m	46.5		256.75		
162	030702007001	帆布软接	1.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m2	9.35		385.63		
		分部小计							
		分部小计							
		给排水系统							
		排水系统							
163	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:UPVC排水管DN50 3.连接形式:粘结 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	59.14		33.1		
164	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:UPVC排水管DN75 3.连接形式:粘结 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	44.06		48.25		
165	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:UPVC排水管DN100 3.连接形式:粘结 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	349.6		64.12		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
166	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:UPVC排水管DN150 3.连接形式:粘结 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	226.26		100.26		
167	031001005003	铸铁管	1.材质、规格:柔性铸铁管DN100 2.连接形式:柔性承插连接 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	7.36		102.86		
168	031001005007	铸铁管	1.材质、规格:柔性铸铁管DN150 2.连接形式:柔性承插连接 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	20.52		164.35		
169	031002003006	地漏	1.名称、类型:不锈钢密闭地漏DN50 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	48		45.55		
170	031002003007	清扫口	1.材质:铜制 2.名称、类型:清扫口DN100 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	个	4		35.18		
171	031002003008	清扫口	1.材质:铜制 2.名称、类型:清扫口DN150 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	个	4		46.86		
172	031002003009	阻火圈	1.名称、类型:阻火圈DN100 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	38		23.49		
173	031002003010	止水环	1.名称、类型:止水环DN100 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	38		15.16		
174	031004003001	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台式洗脸盆 3.附件名称、数量:感应式龙头 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	组	56		387.17		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
175	031004003002	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立式洗脸盆 3.附件名称、数量:感应式龙头 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	组	5		384.84		
176	031004008002	拖布池	1.名称:拖布池 2.规格、类型:落地式 3.材质:陶瓷 5.附件名称、数量:拖布池塑料排水栓1套，不锈钢水龙头1个、存水弯	组	19		252.64		
177	031004006001	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器 3.附件名称、数量:感应式冲洗阀 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	组	143		621.52		
178	031004006002	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式大便器 3.附件名称、数量:低水箱 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	组	5		1031.98		
179	031004007001	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:壁挂式小便器 3.附件名称、数量:感应式冲洗阀 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	组	63		806.21		
		分部小计							
		给水系统							
180	031001003001	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:304不锈钢给水管DN25/1.0Mpa 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	9.15		53.91		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
181	031001003002	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:304不锈钢给水管DN32/1.0Mpa 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	20.38		66.17		
182	031001003003	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:304不锈钢给水管DN50/1.0Mpa 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	56.42		87.9		
183	031001003004	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:304不锈钢给水管DN65/1.0Mpa 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	27.9		124.75		
184	031002001006	管道支架	1.材质:型钢（综合）; 2.含管道支架组装、配件安装等; 3.手工除锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	kg	353.56		17.23		
185	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	47.75		24.93		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
186	031001006025	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	34.47		29.13		
187	031001006026	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	62.43		30.78		
188	031001006027	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	84.25		36.84		
189	031001006028	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	66.35		47.63		
190	031001006029	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	46.16		57.37		
191	031003001025	螺纹阀门	1.材质:黄铜 2.规格、压力等级:截止阀DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	3		73.24		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
192	031003001026	螺纹阀门	1.材质:黄铜 2.规格、压力等级:截止阀DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	27		207.39		
193	031003001027	螺纹阀门	1.规格、压力等级:橡胶软接头DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		209.68		
194	031003001028	螺纹阀门	1.规格、压力等级:Y型过滤器DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		179.1		
195	031003001029	螺纹阀门	1.规格、压力等级:闸阀DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		177.33		
196	031003001030	螺纹阀门	1.规格、压力等级:过滤活塞式遥控浮球阀DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		574.44		
197	031003003017	焊接法兰阀门	1.材质:球墨铸铁 2.规格、压力等级:闸阀DN65 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	4		514.35		
198	031003013004	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:水表DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	组	5		342.76		
199	FD0203006002	自动排气阀	1.名称:自动排气阀DN25 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	4		67.13		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
200	031002003011	套管	1.名称、类型:穿楼板钢套管DN50 2.材质:焊接钢管 3.介质规格:DN50 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	3		43.94		
201	031002003012	套管	1.名称、类型:穿楼板钢套管DN65 2.材质:焊接钢管 3.介质规格:DN65 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	7		59.79		
202	031002003013	套管	1.名称、类型:刚性防水套管DN65 2.材质:焊接钢管 3.介质规格:DN65 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	4		255.97		
203	031002003014	套管	1.名称、类型:刚性防水套管DN50 2.材质:焊接钢管 3.介质规格:DN50 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		205.25		
204	031003001031	真空破坏器	1.名称:真空破坏器	个	3		25		
		分部小计							
		雨水系统							
205	031001006030	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:UPVC雨水管DN100 3.连接形式:粘结 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	318.8		45.02		
206	031001005008	铸铁管	1.材质、规格:柔性铸铁管DN100 2.连接形式:柔性承插连接 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	24.67		102.86		
207	031002003015	雨水斗	1.名称、类型:侧排雨水斗DN100 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	18		142.37		
		分部小计							
		冷凝水系统							
208	031002003016	地漏	1.名称、类型:密闭地漏DN50 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	88		31.82		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
209	031001006031	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:UPVC冷凝水管DN50 3.连接形式:粘结 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	388.89		30.14		
210	030817008002	套管制作安装	1.类型:一般钢套管 2.材质:塑料套管 3.介质规格:DN50 4.填料材质:符合设计、规范及图集要求	个	64		30.48		
		分部小计							
		分部小计							
		弱电系统							
		综合布线系统							
211	030501010001	1;8分光器	1.名称:1;8分光器 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	12		122.78		
212	030501012001	交换机	1.名称:8口交换机 2.规格:"上行提供:1个GPON/10G GPON接口,下行支持≥8GE;ONU的用户侧GE接口类型应支持10M/100M/1000M自适应;设备功耗≤23W;设备温度:-40%%DC ~ +55%%DC;" 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	61		1352.37		
213	030501012002	交换机	1.名称:16口交换机 2.规格:"上行提供:1个GPON/10G GPON接口,下行支持≥16GE;ONU的用户侧GE接口类型应支持10M/100M/1000M自适应;设备功耗≤23W;设备温度:-40%%DC ~ +55%%DC;" 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	6		1780.14		
214	030501012003	交换机	1.名称:24口交换机 2.规格:"上行提供:1个GPON/10G GPON接口,下行支持≥24GE;ONU的用户侧GE接口类型应支持10M/100M/1000M自适应;设备功耗≤23W;设备温度:-40%%DC ~ +55%%DC;" 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	7		2200.51		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
215	030501012004	交换机	1.名称:24口汇聚交换机 2.规格:(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,4个万兆SFP+,双子卡槽位,含1个150W交流电源。 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1		2681.91		
216	030502010001	配线架	1.名称:12芯光纤配线架 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		330.98		
217	030502010002	配线架	1.名称:24芯光纤配线架 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	20		415.48		
218	030501005001	插箱、机柜	1.名称:12U弱电机柜 2.规格:600*600*640 3.安装方式:壁挂式 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	5		1058.11		
219	030501005002	插箱、机柜	1.名称:24U弱电机柜 2.安装方式:壁挂式	台	1		1558.11		
220	030501005003	插箱、机柜	1.名称:42U弱电机柜 2.规格:600*600*2000 3.安装方式:壁挂式 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	3		2308.11		
221	030503004001	控制箱	1.名称:弱电箱 2.规格:400*300*120 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	61		179.33		
222	080609002001	终端设备	1.名称:OLT设备 2.规格:设备采用分布式架构,支持GPON到10G GPON平滑过渡,主控板交换容量:248Gbit/s,支持负载分担模式,每业务槽位最大带宽40Gbit/s等。 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1		8612.99		
223	030502013001	光纤盒	1.名称:6口光纤终端盒 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	71		156.88		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
224	030502009001	跳线	1.名称:光纤跳线≤5m 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	条	106		4.44		
225	030411003007	桥架	1.名称:托盘式桥架200*100 2.材质:钢制 3.综合: 含连接件、三通、弯头等配件安装，接地跨接等措施; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	571.22		96.12		
226	030411003008	桥架支架	1.名称:桥架支架（成品）; 2.材质:型钢（综合）; 3.含桥架支架组装、配件安装等; 4.手工除锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	kg	442.72		12.91		
227	030502004001	网络AP	1.名称:吸顶无线AP 2.安装方式:吸顶式 3.规格:支持802.11a/n/ac/ac wave2协议标准,支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作。最高速率：1.267Gbps。内置全向天线。 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	个	65		850.18		
228	030502009003	光纤熔接	1.名称:光纤熔接 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	处	888		16.06		
229	030502012001	信息插座	1.名称:信息点单口网络面板 2.安装方式:暗装 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	153		32.18		
230	030502004002	电视、电话插座	1.名称:信息点单口语音面板 2.安装方式:暗装 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	13		28.96		
231	030411001021	配管	1.名称:JDG20 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	1146.55		13.27		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
232	030411001022	配管	1.名称:PC20 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	14.68		10.95		
233	030502007001	光缆	1.名称:6芯室内单模光缆 2.敷设方式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	2410.12		7.43		
234	030502005002	双绞线缆	1.名称:UTP cat6 2.敷设方式:穿管/线槽综合考虑 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	1043.5		4.66		
235	030411004014	配线	1.名称:RVV-3×1.5 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	1090.5		5.02		
236	030502019002	双绞线缆测试	1.测试类别:双绞线缆测试	链路	43		8.55		
237	030502019004	大对数线缆测试	1.测试类别:大对数线缆测试	链路	1		3.1		
		分部小计							
		视频监控系统							
238	030507013001	录像设备	1.名称:8T监控硬盘 2.规格:3.5英寸 8TB IntelliPower 64M SATA3; 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	48		977.65		
239	030507012001	视频传输设备	1.名称:64路存储服务器 2.规格:机架式16盘位/64路 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	3		6126.58		
240	030507008003	监控摄像设备	1.名称:全球带云台彩色转黑白摄像机 2.规格:传感器类型1/2.7英寸CMOS;像素200万;最大分辨率1600X1200;最低照度0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启);最大补光距离50m(红外); 3.其他:含摄像机电源及支架 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	2		650.07		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
241	030507008004	监控摄像设备	1.名称:室内枪式摄像机 2.规格:传感器类型1/2.7英寸CMOS;像素200万;最大分辨率1600X1200;最低照度0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启);最大补光距离50m(红外); 3.其他:含摄像机电源及支架 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	67		650.07		
242	030507008005	监控摄像设备	1.名称:200万教室专用高清网络半球型摄像机 2.规格:传感器类型1/2.7英寸CMOS;像素200万;最大分辨率2592X1520;最低照度0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启);最大补光距离50m(红外);镜头类型电动变焦;镜头焦距2.7mm~13.5mm等 3.其他:含摄像机电源及支架 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	47		605.57		
243	030507008006	监控摄像设备	1.名称:电梯半球摄像机 2.规格:传感器类型1/2.7英寸CMOS;像素200万;最大分辨率1600X1200;最低照度0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启);最大补光距离50m(红外);镜头类型电动变焦;镜头焦距2.7mm~13.5mm等: 3.其他:含摄像机电源及支架 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1		605.57		
244	030507001006	网桥	1.名称:无线网桥 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	2		504.17		
245	030411001023	配管	1.名称:JDG20 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	789.15		13.27		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
246	030502005003	双绞线缆	1.名称:UTP cat6 2.敷设方式:穿管/线槽综合考虑 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	2563.69		4.66		
247	030411004015	配线	1.名称:RVV-2*1.0 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	2563.69		2.95		
248	030507017001	安全防范分系统调试	1.电视监视系统 调试 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	系统	1		6274.87		
		分部小计							
		门禁控制系统							
249	030507006002	出入口控制设备	1.名称:单门门禁控制器 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	2		534.34		
250	030507006003	出入口控制设备	1.名称:磁力锁 2.规格: 锁体尺寸:长250x宽47x厚26(mm) 吸板尺寸:长180x宽38x厚11(mm) 工作电压:DC12V/DC24V 工作电流:450mA/230mA 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	2		198.37		
251	030507006004	出入口控制设备	1.名称:开门按钮 2.规格:面板处理:防火阻燃材料;镜光面处理 电气性能:最大耐用电流10A@36VDC 接点输出:NO/COM接点 耐用测试:五十万次老化测试合格 适用门型:适用空心门框;标准86盒 适用温度:-10～+55℃ 适用湿度:0～95%(相对湿度) 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	2		74.64		
252	030507006005	出入口控制设备	1.名称:读卡机 2规格:认证方式:刷卡 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	2		1238.77		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
253	030411001024	配管	1.名称:JDG20 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	48.53		13.27		
254	030502005004	双绞线缆	1.名称:UTP cat6 2.敷设方式:穿管/线槽综合考虑 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	52.87		4.66		
255	030411004016	配线	1.名称:RVV-2*1.0 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	4.32		2.95		
256	030411004017	配线	1.名称:RVV-3×1.0 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	4.32		3.93		
257	030411004018	配线	1.名称:RVV-4×1.0 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	4.63		4.72		
258	030507017002	安全防范分系统调试	1.出入口系统 双门调试 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	系统	1		193.58		
		分部小计							
		公共广播系统							
259	030506004002	背景音乐系统设备	1.名称:IP广播音箱 2.安装方式:壁挂安装 3规格:"机架式设计,外形时尚,可安装在标准的机柜; 集成话筒放大电路; 带外部音频输出接出口,可外接功放机; 有以太网口的地方即可接入,跨网段和跨路由; 可以“手动/自动”控制功放电源的开启和关闭; 带有一路24V/1000mA容量的短路输出接口; 实时监听网内任一终端音频。 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	47		318.61		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
260	030506004003	背景音乐系统设备	1.名称:IP网络适配器 2.安装方式:壁挂安装 3.网络接口：标准RJ45输入 4.传输速率：100Mbps 5.支持协议：TCP/IP，UDP 6.音频格式：MP3 7.音频模式：16位CD音质 8.采样率：8KHz～48KHz 9.EMC输入灵敏度：775mV （非平衡） 10.AUX输入灵敏度：350mV （非平衡） 11.MIC输入灵敏度：5mV （非平衡） 12.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 13.AUX输出阻抗：470Ω 14.高音提升、衰减：±10dB 15.低音提升、衰减：±10dB 16.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 17.频率响应：80Hz～16KHz 18.整机功耗：≤2000W 19.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	47		1848.68		
261	030506004004	背景音乐系统设备	1.名称:壁挂广播 2.规格:"喇叭单元:6.5’X1额定功率:10W可选功率:5W/10W输入电压:70V/100V灵敏度(1m,1W):92dB最大声压级(1m):102dB频率响应:150-15kHz" 3.安装方式:壁挂安装 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	94		176.07		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
262	030506004005	背景音乐系统设备	1.名称:纯后级功效 2.规格:额定输出功率：1000W；2.扬声器输出：4-16Ω,100V；3.输入灵敏度 & 输入阻抗：775mV/10KΩ，平衡 XLR/TRS接口；4.输出灵敏度 & 输出源阻抗：775mV/470Ω，平衡 XLR 接口；5.频率响应：80Hz~16KHz(+1dB,-3dB)；6.信噪比：>90dB；7.总谐波失真：1KHz时0.5%,1/3 输出功率；8.散热：由前往后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇；9.保护：过热，过载&短路；10.电源：~220V/50Hz；11.电源功耗 ：1300W 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1		1549.06		
263	030411001025	配管	1.名称:JDG20 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	590.07		13.27		
264	030411004019	配线	1.名称:RVV-2*1.0 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	950.72		2.95		
265	030506005002	背景音乐系统调试	背景音乐系统调试	台	1		3992.13		
		分部小计							
		信息发布系统							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
266	030504001001	服务器	1.名称:98寸一体机 2.规格：液晶面板尺寸：98英寸操作系统：Android 8.0，2G内存，16G存储无线投屏：支持背光源：LED显示比例：16:9分辨率：3840*2160亮度：≥400cd/m2触摸方式：红外触摸触摸点数：≥10点书写方式：手指、触摸笔或其他非透明物体表面玻璃：4mm防眩钢化玻璃电源：100V~240V/AC，50/60Hz最大功耗：280W外观尺寸：1953.8x1178.0x96.0mm(不含壁挂架)机身材料：铝合金面框，钣金后盖安装方式：壁挂式（壁挂架标配）、移动支架（选配）前置按键：POWER、MENU、HOME、VGA、OPS、Fr HDMI、SOURCE扬声器：2x10W前直接口：1*HDMI IN、2*USB、1*TOUCH-USB后置接口：1*LAN IN、1*VGA IN、1*PC-AUDIO IN、1*YPBPR IN、1*AV IN、1*Android USB、2*HDMI IN、2*USB2.0 IN、1*LAN OUT、1*AV OUT、1*Earphone OUT、1*TOUCH USB（Type B）、1*SPDIF OUT、1*RS232-OUT、1*HDMI OUT、1*80pin 3.含支架 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		17783.41		
267	030504002001	服务器显示设备	1.名称:台式电脑 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		3598.45		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
268	030504004001	系统软件	1.名称：软件包 2.规格：可通过浏览器登陆多媒体信息发布平台，将汇聚在服务器端的各类的信息（视频、图片、音频、文本和网页等）通过网络按客户定义的终端分组、播放规则组合成一段精彩的节目，将制作好的节目实时、准确地推向分布在全国各地的终端，各终端根据客户预先设定好的窗口布局、播放时间等，将各类信息完美地展示出来，并上报终端自身播放日志； 可实现对所有终端的集中管理，远程控制部署在全国各地无数的终端，做到足不出户轻松完成覆盖不同规模的广告部署，实现对播放终端的远程、分布式实时管理 ，实现多媒体信息、控制信息、节目播出单的发布； 后台服务器支持大用户量，大并发数终端接入，具有灵活的扩展性，服务端支持平滑无缝扩容； 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求；	套	1		4537.06		
		分部小计							
		智慧教学系统							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
269	030501001001	设备	1.名称:86寸智慧黑板（包工包料） 2.规格：整机屏幕采用（86）英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，具备防眩光效果。整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用减滤蓝光模式。整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于一键录屏对音频进行采集。设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。整机内置非独立外扩展的摄像头，支持二维码扫码识别，可拍摄不低于500万像素的照片。搭载Intel8代及以上酷睿系列CPU；内存：4GB DDR4内存或以上配置；硬盘：128GB或以上SSD固态硬盘。抽拉内置式模块化电脑，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用120pin或以上接口。机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备4个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口。整机端内置蓝牙：在Windows系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频。具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA；≥1路HDMI；≥1路DP。 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	47		13634.35		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
270	030501001002	设备	1.名称:教学智能笔（包工包料） 2.规格:可对电脑的PPT进行上翻页、全屏、下翻页功能操作。在整个系统中任意界面可进行节能、童锁、批注功能操作。可对电脑信号源的白板软件进行启动操作。可对电脑画面进行放大镜操作。 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	47		179.9		
271	030501001003	高清视频展台	1.规格:采用800万像素摄像头；采用USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器。A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒。（包工包料） 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	47		508.19		
		分部小计							
		计算机语音教室网络系统							
272	030501012005	交换机	1.名称:8口交换机 2.规格:″上行提供:1个GPON/10G GPON接口,下行支持≥8GE;ONU的用户侧GE接口类型应支持10M/100M/1000M自适应;设备功耗≤23W;设备温度:-40%%DC ~ +55%%DC;″ 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		1352.37		
273	030501012011	交换机	1.名称:24口交换机 2.规格：″上行提供:1个GPON/10G GPON接口,下行支持≥24GE;ONU的用户侧GE接口类型应支持10M/100M/1000M自适应;设备功耗≤23W;设备温度:-40%%DC ~ +55%%DC; 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	2		2200.51		
274	030502012002	信息插座	1.名称:信息点单口网络面板 2.安装方式:暗装 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	51		32.18		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
275	030501005004	插箱、机柜	1.名称:12U弱电机柜 2.规格:600*600*1200 3.安装方式:落地式 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	6		1548.49		
276	030411003009	桥架	1.名称:托盘式桥架100*50 2.材质:钢制 3.综合: 含连接件、三通、弯头等配件安装，接地跨接等措施; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	26.05		53.06		
277	030411003010	桥架支架	1.名称:桥架支架（成品）; 2.材质:型钢（综合）; 3.含桥架支架组装、配件安装等; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	kg	20.21		28.05		
278	030502005005	双绞线缆	1.名称:UTP cat6 2.敷设方式:穿管/线槽综合考虑 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	588.74		4.66		
279	030411001026	配管	1.名称:JDG20 2.配置形式:暗配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	39.13		13.27		
280	030502009004	跳线	1.名称:光纤跳线 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	条	51		4.44		
281	030502010003	配线架	1.名称:12芯光纤配线架 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		330.98		
282	030502010004	配线架	1.名称:理线架 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	3		50.74		
283	030501016002	计算机应用、网络系统试运行	计算机应用、网络系统试运行	系统	1		5748.86		
		分部小计							
		巡更系统							
284	030507001007	入侵探测设备	1.名称:巡更点 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	31		24.96		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
285	030507001008	巡更卡	1.名称:巡更卡 2.类别:NFC巡更打卡，使用海巡更采集器设备可直接进行巡更打卡;支持二维码扫描，通过系统权限验证的用户，可通过扫描二维码查看巡更记录;抬头预留空窗，可根据需求自主印刷	套	7		276		
286	030507001009	巡更管理软件	1.名称:巡更管理软件 2.类别:网络版软件,良好的人机中文界面,任何联网的电脑都可以登录查看;读卡数据实时进行上传,系统自动分析报表,云存储,也可自行打印;支持安卓端手机端APP随时随地查看报表;设置指定邮件后,报表可推送至邮箱	套	1		2110.32		
287	030507001010	巡更采集器	1.名称:巡更采集器 2.类别:ARM八核2.0GHz处理器，3GB RAM，64GB ROM;后置1300万PDAF相位对焦摄像头，前置500万像素相机;支持1080P高清录像并支持高清网传;内存4G全网通双卡双待;内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗，GPS，Glonass定位;防水、防尘、防摔（IP68）,支持1.5米防摔，适合全天候野外作业;NFC近场通讯;屏幕尺寸：5.5英寸	套	4		4860.46		
288	030507017003	安全防范分系统调试	1.电子巡更调试 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	系统	1		1763.05		
		分部小计							
		分部小计							
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1		21631.89		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	CPK001001002	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：安装工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			142711.22	明细详见E.24表
2	暂估价				暂估价备注
2.1	材料暂估价				明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				明细详见E.30表
	其他项目费合计			161884.87	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
0100100014	不可预见费	项	142711.22	
合计			142711.22	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：安装工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：安装工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030501012001	交换机	1.名称:8口交换机 2.规格:"上行提供:1个GPON/10G GPON接口,下行支持≥8GE;ONU的用户侧GE接口类型应支持10M/100M/1000M自适应;设备功耗≤23W;设备温度:-40%%DC ~ +55%%DC;" 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	61	1352.37	82494.57
2	030506004003	背景音乐系统设备	1.名称:IP网络适配器 2.安装方式:壁挂安装 3.网络接口：标准RJ45输入 4.传输速率：100Mbps 5.支持协议：TCP/IP，UDP 6.音频格式：MP3 7.音频模式：16位CD音质 8.采样率：8KHz～48KHz 9.EMC输入灵敏度：775mV （非平衡） 10.AUX输入灵敏度：350mV （非平衡） 11.MIC输入灵敏度：5mV （非平衡） 12.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 13.AUX输出阻抗：470Ω 14.高音提升、衰减：±10dB 15.低音提升、衰减：±10dB 16.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 17.频率响应：80Hz～16KHz 18.整机功耗：≤2000W 19.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	47	1848.68	86887.96
合　　计							169382.53

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：安装工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
1	PK_ZNH0001.28	98寸一体机（含支架）	台		17706.95	
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：园林绿化(含屋顶苗木)

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费				
3	其他管理费				
4	利润				
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费				
1.3	利润				
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		2.93		
3.1	安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化(含屋顶苗木)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		乔灌木							
1	050102002003	栽植小叶香樟	1.种类:小叶香樟，全冠,3以上主分支,树形开展,冠幅饱满,树型一致 2.胸径:18-19.9cm 3.株高、冠幅:6-6.5m、3.5-4m 4.含苗木起挖、运输、栽植、支撑、草绳绕杆、肥料、透气管等 5.苗木成活期养护1年，包成活	株	24		3886.57		
2	050102002012	栽植四季桂	1.种类:四季桂，全冠,长势良好,,树形优美,甲方现场定苗 2.胸径:18-19.9cm 3.株高、冠幅:4-4.5m、3-3.5m 4.含苗木起挖、运输、栽植、支撑、草绳绕杆、肥料、透气管等 5.苗木成活期养护1年，包成活	株	19		8010.42		
3	050102002013	栽植丛生朴树	1.种类:丛生朴树，全冠,3以上主分支,树形开展,冠幅饱满,长势良好 2.胸径:单杆16-17.9cm 3.株高、冠幅:8-9m、5-5.6m 4.含苗木起挖、运输、栽植、支撑、草绳绕杆、肥料、透气管等 5.苗木成活期养护1年，包成活	株	1		13550		
4	050102002014	栽植日本晚樱	1.种类:日本晚樱，全冠种植,分枝多且均匀,树干挺拔,树形优美 2.胸径:6-7.9cm 3.株高、冠幅:2.5-3m、2-2.5m 4.含苗木起挖、运输、栽植、支撑、草绳绕杆、肥料、透气管等 5.苗木成活期养护1年，包成活	株	21		326.09		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
5	050102002015	栽植丛生杨梅	1.种类:丛生杨梅，低分枝,全冠,长势良好,冠幅饱满 2.胸径:单杆14-15.9cm 3.株高、冠幅:3.5-4m、3.5-4m 4.含苗木起挖、运输、栽植、支撑、草绳绕杆、肥料、透气管等 5.苗木成活期养护1年，包成活	株	3		3036.15		
6	050102002016	栽植红枫	1.种类:红枫，低分枝,全冠,长势良好,冠幅饱满 2.胸径:10-11.9cm 3.株高、冠幅:2.5-3m、2-2.5m 4.含苗木起挖、运输、栽植、支撑、草绳绕杆、肥料、透气管等 5.苗木成活期养护1年，包成活	株	17		1519.73		
7	050102002017	栽植木芙蓉	1.种类:木芙蓉，全冠种植,树形优美 2.胸径:5-5.9cm 3.株高、冠幅:1.6-1.8m、1.6-1.8m 4.含苗木起挖、运输、栽植、支撑、草绳绕杆、肥料等 5.苗木成活期养护1年，包成活	株	4		194.52		
8	050102002018	栽植丛生香柚	1.种类:丛生香柚，全冠移植,3以上主分支,树干挺拔,树型优美 2.胸径:14-15.9cm 3.株高、冠幅:4.5-5m、4-4.5m 4.含苗木起挖、运输、栽植、支撑、草绳绕杆、肥料、透气管等 5.苗木成活期养护1年，包成活	株	1		8283.86		
9	050102002019	栽植金叶女贞球	1.种类:金叶女贞球，球型,冠幅饱满不偏冠 2.株高、冠幅:1.2m、1.2m 3.含苗木起挖、运输、栽植、肥料等 4.苗木成活期养护1年，包成活	株	24		96.85		
10	050102002020	栽植瓜子黄杨球	1.种类:瓜子黄杨球，球型,冠幅饱满不偏冠 2.株高、冠幅:1.2m、1.5m 3.含苗木起挖、运输、栽植、肥料等 4.苗木成活期养护1年，包成活	株	76		259.55		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		分部小计							
		地被							
11	050102008010	栽植美人蕉	1.种类:美人蕉 2.株高、冠幅:0.5-0.55m、0.3-0.35m 3.单位面积株数:49株/m2,毛球苗,不脱脚 4.含肥料、养护等 5.苗木成活期养护1年，包成活	m2	23.9		86		
12	050102008011	栽植四季桂	1.种类:四季桂 2.株高、冠幅:0.4-0.5m、0.3-0.35m 3.单位面积株数:64株/m2,毛球苗,不脱脚 4.含肥料、养护等 5.苗木成活期养护1年，包成活	m2	99.9		137.93		
13	050102008012	栽植春鹃	1.种类:春鹃 2.株高、冠幅:0.3-0.4m、0.25-0.3m 3.单位面积株数:64株/m2,毛球苗,不脱脚 4.含肥料、养护等 5.苗木成活期养护1年，包成活	m2	199		85.09		
14	050102008013	栽植红叶石楠	1.种类:红叶石楠 2.株高、冠幅:0.35-0.4m、0.25-0.3m 3.单位面积株数:64株/m2,毛球苗,不脱脚 4.含肥料、养护等 5.苗木成活期养护1年，包成活	m2	41.7		90.96		
15	050102008014	栽植鸢尾	1.种类:鸢尾 2.株高、冠幅:0.3-0.35m、0.15-0.2m 3.单位面积株数:64株/m2,毛球苗,不脱脚 4.含肥料、养护等 5.苗木成活期养护1年，包成活	m2	35.8		70.41		
16	050102008015	栽植小叶栀子	1.种类:小叶栀子 2.株高、冠幅:0.15-0.2m、0.1-0.15m 3.单位面积株数:81株/m2,毛球苗,不脱脚 4.含肥料、养护等 5.苗木成活期养护1年，包成活	m2	141.8		55.13		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
17	050102008016	栽植法国冬青	1.种类:法国冬青 2.株高、冠幅:0.35-0.4m、0.25-0.3m 3.单位面积株数:64株/m2,毛球苗,不脱脚 4.含肥料、养护等 5.苗木成活期养护1年，包成活	m2	131.8		256.24		
18	050102008017	栽植马尼拉	1.种类:马尼拉 2.株高、冠幅:0.15-0.2m、0.15-0.2m 3.单位面积株数:满铺,密不露土,20*20 4.含肥料、养护等 5.苗木成活期养护1年，包成活	m2	689.5		24.14		
19	050102008018	栽植佛甲草	1.种类:佛甲草 2.株高、冠幅:0.15-0.2m、0.15-0.2m 3.单位面积株数:80株/m2 4.含肥料、养护等 5.苗木成活期养护1年，包成活	m2	1012.66		35.74		
20	050101010002	整理绿化用地	整理绿化用地	m2	1363.4		1.35		
		分部小计							
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：园林绿化(含屋顶苗木)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	CPK001002001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：园林绿化(含屋顶苗木)

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	2.93		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化(含屋顶苗木)

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			21434.05	明细详见E.24表
2	暂估价				暂估价备注
2.1	材料暂估价				明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				明细详见E.30表
	其他项目费合计			24306.66	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：园林绿化(含屋顶苗木)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
0100100002	不可预见费	项	21434.05	
合计			21434.05	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：园林绿化(含屋顶苗木）

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林绿化(含屋顶苗木）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：园林绿化(含屋顶苗木）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：园林绿化(含屋顶苗木）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：园林绿化(含屋顶苗木)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：园林绿化(含屋顶苗木)

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：园林绿化(含屋顶苗木)

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：园林绿化(含屋顶苗木)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：园林绿化(含屋顶苗木)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：园林绿化(含屋顶苗木）

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：园林绿化(含屋顶苗木）

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
1	WJJ320101010.8	四季桂，胸径18-19.9cm，全冠,长势良好,,树形优美,	株		7059.633	
2	WJJ320301005.4	日本晚樱，地径6-7.9cm，全冠种植,分枝多且均匀,树干挺拔,树形优美	株		220.183	
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：沥青道路

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费				
3	其他管理费				
4	利润				
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费				
1.3	利润				
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：沥青道路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
1	040203006002	沥青混凝土路面	1.细粒式改性沥青混凝土 3cm(AC-13) 2.粘层沥青油 0.5L/m² 3.中粒式改性沥青混凝土 5cm(AC-16) 4.透层沥青油 1.1L/m² 5.200厚C25混凝土（含模板、养护） 6.150厚级配碎石垫层 7.素土夯实，密实度≥93%	m2	808.6		294.91		
2	040204004002	安砌侧石	1.立道牙 600*150*250机切面芝麻灰花岗岩，含豁口路侧石、磨边倒角 2.20厚1:3水泥砂浆	m	310.81		100.75		
3	040204004004	侧石基础砼（含靠背）	1.C25混凝土 2.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m3	14.61		668.68		
4	010904004003	胀缝	1.聚氨酯嵌缝 2.聚氨酯泡沫塑料填料 3.Φ20泡沫棒 4.沥青麻丝或同等填充材料 5.具体做法详见设计图纸	m	43.17		13.43		
5	010904004004	缩缝	1.聚氨酯嵌缝 2.具体做法详见设计图纸	m	51.8		8.39		
6	040205019002	减速带	1.材质：橡胶 2.满足设计及相关要求	m	12.4		108.11		
7	040205006002	标线	1.工程量暂估，以实际结算为准。	m2	33.6		46.08		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:综合考虑	项	1		8116.58		
2	011702001005	垫层模板	1.综合模板类型、综合支模方式 2.含模板制作、安装、拆除、回程等所有内容	m2	124.32		47.82		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：沥青道路

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	CPK002002001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：沥青道路

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沥青道路

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			13001.9	明细详见E.24表
2	暂估价				暂估价备注
2.1	材料暂估价				明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				明细详见E.30表
	其他项目费合计			14842.08	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：沥青道路

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
0100100003	不可预见费	项	13001.9	
合计			13001.9	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：沥青道路

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沥青道路

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：沥青道路

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：沥青道路

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价	
						暂定	实际
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：沥青道路

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：沥青道路

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：沥青道路

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：沥青道路

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：沥青道路

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：沥青道路

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040203006002	沥青混凝土路面	1.细粒式改性沥青混凝土 3cm(AC-13) 2.粘层沥青油 0.5L/㎡ 3.中粒式改性沥青混凝土 5cm(AC-16) 4.透层沥青油 1.1L/㎡ 5.200厚C25混凝土（含模板、养护） 6.150厚级配碎石垫层 7.素土夯实，密实度≥93%	m2	808.6	294.91	238464.23
合　　计							238464.23

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：沥青道路

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
1	80250900002.4	细粒式改性沥青混凝土 3cm(AC-13)	m3		1188.24	
2	36071700003.1	600*150*250机切面芝麻灰花岗岩，含豁口路侧石	m		73.31	
3	04010100001	普通硅酸盐水泥 (P·O) 42.5级	kg		0.338	
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：铺装工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费				
3	其他管理费				
4	利润				
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费				
1.3	利润				
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		2.93		
3.1	安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：铺装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
1	040203007001	彩色混凝土路面	1.双丙聚氨酯密封处理 2.30厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土 3.90厚10mm粒径C25透水混凝土 4.30厚砂滤层 5.100厚天然级配碎石碾实 6.素土夯实，密实度≥93%	m2	75.79		271.33		
2	040203008001	花岗岩铺装	1.600*150*30厚烧面芝麻黑花岗岩 2.30厚1:4干硬性水泥砂浆 3.100厚C20素混凝土 4.100厚级配碎石垫层 5.素土夯实，密实度≥93%	m2	18.34		245.12		
3	040203008002	花岗岩铺装	1.600*200*30厚烧面芝麻黑花岗岩 2.30厚1:4干硬性水泥砂浆 3.100厚C20素混凝土 4.100厚级配碎石垫层 5.素土夯实，密实度≥93%	m2	9.944		245.12		
4	040203008005	花岗岩铺装	1.600*300*30厚烧面芝麻灰花岗岩 2.30厚1:4干硬性水泥砂浆 3.100厚C20素混凝土 4.100厚级配碎石垫层 5.素土夯实，密实度≥93%	m2	93.96		245.12		
5	040203008006	花岗岩铺装	1.600*300*30厚烧面芝麻黑花岗岩 2.30厚1:4干硬性水泥砂浆 3.100厚C20素混凝土 4.100厚级配碎石垫层 5.素土夯实，密实度≥93%	m2	96.91		245.12		
6	040203008007	花岗岩铺装(台阶)	1.600*300*30厚烧面芝麻灰花岗岩 2.30厚1:4干硬性水泥砂浆 3.20厚1:3水泥砂浆找平 4.砖砌台阶 5.素土夯实，密实度≥93%	m2	40.51		530.05		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
7	040203008008	花岗岩铺装(台阶)	1.600*300*30厚烧面芝麻黑花岗岩 2.30厚1:4干硬性水泥砂浆 3.20厚1:3水泥砂浆找平 4.砖砌台阶 5.素土夯实，密实度≥93%	m2	17.1		530.05		
1	011702001008	垫层模板	1.综合模板类型、综合支模方式 2.含模板制作、安装、拆除、回程等所有内容	m2	31.5		48.36		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：铺装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	CPK003001001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：铺装工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	2.93		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铺装工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			4808.06	明细详见E.24表
2	暂估价				暂估价备注
2.1	材料暂估价				明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				明细详见E.30表
	其他项目费合计			5465.22	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：铺装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
010010000004	不可预见费	项	4808.06	
合计			4808.06	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：铺装工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：铺装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：铺装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：铺装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价	
						暂定	实际
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：铺装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：铺装工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：铺装工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：铺装工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：铺装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：铺装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040203007001	彩色混凝土路面	1.双丙聚氨酯密封处理 2.30厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土 3.90厚10mm粒径C25透水混凝土 4.30厚砂滤层 5.100厚天然级配碎石碾实 6.素土夯实，密实度≥93%	m2	75.79	271.33	20564.1
合　　计							20564.1

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：铺装工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
1	04010100001	普通硅酸盐水泥 (P·O) 42.5级	kg		0.338	
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：通透式围墙及铁艺门

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费				
3	其他管理费				
4	利润				
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费				
1.3	利润				
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		2.93		
3.1	安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：通透式围墙及铁艺门

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
1	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m内 3.挖掘方式：综合	m3	119.48		6.72		
2	010103001006	回填方	1.密实度要求:满足设计及相关要求 2.填方材料品种:满足设计及相关要求 3.原土回填	m3	58.02		28.36		
3	010501001004	混凝土垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 3.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 4.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、素土夯实(压实度≥0.93)等	m3	8.68		684		
4	010401001004	砖基础	M10砌筑MU10烧结页岩实心砖	m3	47.07		710.82		
5	010401009002	砖柱	M5水泥砂浆砌Mu10灰砂砖	m3	7.81		900.09		
6	010401003005	砖墙	M5水泥砂浆砌Mu10灰砂砖	m3	5.82		715.79		
7	010902004002	直径100mmPVC泄水管	直径100mmPVC泄水管	m	17.7		25.16		
8	010103001007	回填反滤层(碎石)	1.粒径20~50碎粒石堆，直径≥400mm，外包无纺布	m3	12.35		323.26		
9	010507005004	砼压顶	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 4.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m3	5.71		834.69		
10	010515001031	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径8mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求	t	0.151		6382.52		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
11	010515001032	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径12mm 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求	t	0.411		6066.93		
12	010516002003	预埋铁件	铁艺栏杆预埋件	t	0.091		13591.1		
13	040309001001	镀锌铁艺栏杆	1.高度：1.7m 2.立杆：1.5*30*60方通镀锌、2*20*60方通(外框) 镀锌、3*30*60方通镀锌，含喷漆、造型、尖刺 3.横杆：3*30*60方通镀锌，含喷漆、造型、尖刺 4.具体做法详见设计图纸	m2	115.277		200		
14	050307019003	柱头成品装饰品	1.柱头成品装饰品，含基座 2.做法、样式详见设计图纸	个	17		150		
15	011201001002	墙面一般抹灰	1.20厚DPM20水泥砂浆 2.留槽宽20深10，造型，详见设计图纸	m2	80.79		37.28		
16	011202001002	柱一般抹灰	1.20厚DPM20水泥砂浆 2.留槽宽20深10，造型，详见设计图纸	m2	65.99		65.38		
17	011406001011	抹灰面油漆	1.黄锈石色真石漆	m2	150.87		68.38		
18	010804005002	成品铁艺门	1.高度:2.2m 2.立杆:30*50*2厚镀锌方管，黑色氟碳漆；横杆:60*80*3厚镀锌方管，黑色氟碳漆 3.门框：150*150*8厚镀锌钢立柱 4.含：五金、预埋件、门制作安装运输等全部工作内容	m2	7.04		504.59		
1	011702001009	垫层模板	1.综合模板类型、综合支模方式 2.含模板制作、安装、拆除、回程等所有内容	m2	23.15		48.36		
2	011702008006	压顶模板	1.综合模板类型、综合支模方式 2.含模板制作、安装、拆除、回程等所有内容	m2	30.86		46.8		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：通透式围墙及铁艺门

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	CPK004001001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：通透式围墙及铁艺门

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	2.93		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通透式围墙及铁艺门

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			5217.14	明细详见E.24表
2	暂估价				暂估价备注
2.1	材料暂估价				明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				明细详见E.30表
	其他项目费合计			5931.36	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：通透式围墙及铁艺门

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
0100100005	不可预见费	项	5217.14	
合计			5217.14	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：通透式围墙及铁艺门

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通透式围墙及铁艺门

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：通透式围墙及铁艺门

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：通透式围墙及铁艺门

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价	
						暂定	实际
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：通透式围墙及铁艺门

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：通透式围墙及铁艺门

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：通透式围墙及铁艺门

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：通透式围墙及铁艺门

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：通透式围墙及铁艺门

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：通透式围墙及铁艺门

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：通透式围墙及铁艺门

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：屋顶花园

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费				
3	其他管理费				
4	利润				
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费				
1.3	利润				
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		2.93		
3.1	安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：屋顶花园

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
1	050201001002	花岗岩铺装	1.600*200*30厚烧面芝麻灰花岗岩 2.30厚1:4干硬性水泥砂浆 3.100厚C20素混凝土 4.140厚级配碎石垫层	m2	76.15		257.17		
2	010501002004	设备基础混凝土	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土 3.输送方式:综合考虑 4.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 5.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 6.高位水箱基础详见图集 15ZJ201 2/41、消火栓基础、	m3	1.375		661.91		
3	010515001033	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:综合,，含预埋件 2.包含制作、运输、焊接、绑扎、安装、密封膏嵌缝等全部工作，需满足工程施工规范及质量要求	t	0.35		6476.77		
1	011702016002	设备基础	1.模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输.	m2	11.505		98.56		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：屋顶花园

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	CPK002003001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：屋顶花园

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	2.93		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：屋顶花园

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			1044.02	明细详见E.24表
2	暂估价				暂估价备注
2.1	材料暂估价				明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				明细详见E.30表
	其他项目费合计			1191.62	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：屋顶花园

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
0100100006	不可预见费	项	1044.02	
合计			1044.02	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：屋顶花园

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：屋顶花园

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：屋顶花园

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：屋顶花园

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：屋顶花园

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：屋顶花园

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：屋顶花园

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：屋顶花园

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：屋顶花园

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：屋顶花园

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：屋顶花园

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
1	04010100001	普通硅酸盐水泥 (P·O) 42.5级	kg		0.338	
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：坐凳

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费				
3	其他管理费				
4	利润				
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费				
1.3	利润				
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		2.93		
3.1	安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：坐凳

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
1	010101003005	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m内 3.挖掘方式：综合	m3	6.07		6.72		
2	010103001015	回填方	1.密实度要求:满足设计及相关要求 2.填方材料品种:满足设计及相关要求 3.原土回填	m3	2.58		28.36		
3	010201001003	碎石垫层	1.100厚级配碎石垫层 2.素土夯实，密实度＞93%	m3	0.79		296.01		
4	010501001005	混凝土垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 3.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 4.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m3	0.6		684		
5	010401001005	砖基础	M7.5水泥砂浆MU10砖砌体	m3	2.1		710.82		
6	010507005005	砼压顶	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 4.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m3	0.35		834.69		
7	011204001005	石材墙面	1.600*100*30光面芝麻白花岗岩，顶端开槽10*10 2.20厚1：2.5水泥砂浆粘结层	m2	1.92		297.59		
8	011204001006	石材墙面	1.600*150*30光面芝麻白花岗岩，顶端开槽10*10 2.20厚1：2.5水泥砂浆粘结层	m2	5.76		266.88		
9	011204001007	石材墙面	1.400*150*30光面芝麻白花岗岩，顶端开槽10*10 2.20厚1：2.5水泥砂浆粘结层	m2	0.96		266.88		
10	011204001008	石材墙面	1.400*100*30光面芝麻白花岗岩，顶端开槽10*10 2.20厚1：2.5水泥砂浆粘结层	m2	0.32		297.56		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
11	011206001003	石材压顶	1.600*400*50光面芝麻白花岗岩，磨边倒角R10 2.20厚1：2.5水泥砂浆粘结层	m2	0.64		784.7		
12	011206001004	石材压顶	1.600*100*50光面芝麻白花岗岩，磨边倒角R10 2.20厚1：2.5水泥砂浆粘结层	m2	0.78		762.72		
13	011104002002	铺贴防腐木	1.270*40*40*2厚方钢龙骨防锈漆2厚距离@650mm设一个 2.L*95*50厚防腐山樟木,留缝5mm深棕色木蜡油饰面,自攻不锈钢螺丝固定，沉头处理 3.含预埋件	m2	2.4		323.11		
1	011702008007	压顶模板	1.综合模板类型、综合支模方式 2.含模板制作、安装、拆除、回程等所有内容	m2	2.16		46.8		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：坐凳

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	CPK005001001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：坐凳

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	2.93		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：坐凳

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			315.39	明细详见E.24表
2	暂估价				暂估价备注
2.1	材料暂估价				明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				明细详见E.30表
	其他项目费合计			358.51	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：坐凳

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
0100100007	不可预见费	项	315.39	
合计			315.39	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：坐凳

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：坐凳

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：坐凳

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：坐凳

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价	
						暂定	实际
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：坐凳

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：坐凳

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：坐凳

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：坐凳

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：坐凳

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：坐凳

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：坐凳

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
1	04010100001	普通硅酸盐水泥 (P·O) 42.5级	kg		0.338	
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：小品

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费				
3	其他管理费				
4	利润				
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费				
1.3	利润				
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		2.93		
3.1	安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：小品

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
1	050307017002	特色垃圾桶	1.材质：镀锌钢 2.450*450*850mm,一组两个 3.采用JSD-LJX-城市垃圾箱002	组	5		907.67		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：小品

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	CPK006001001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：小品

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	2.93		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小品

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			208.17	明细详见E.24表
2	暂估价				暂估价备注
2.1	材料暂估价				明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				明细详见E.30表
	其他项目费合计			236.23	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：小品

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
0100100008	不可预见费	项	208.17	
合计			208.17	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：小品

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小品

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：小品

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：小品

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价	
						暂定	实际
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：小品

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：小品

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：小品

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：小品

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：小品

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：小品

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：小品

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：雨水

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费				
3	其他管理费				
4	利润				
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费				
1.3	利润				
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：雨水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		雨水							
1	040501004005	HDPE双高筋增强聚乙烯缠绕管	1.DN200，环刚度≥8KN/㎡ 2.接口方式:橡胶圈承插连接 3.管道检验及试验要求:闭水试验验	m	66.14		82.73		
2	040501004007	HDPE双高筋增强聚乙烯缠绕管	1.DN300，环刚度≥8KN/㎡ 2.接口方式:橡胶圈承插连接 3.管道检验及试验要求:闭水试验验	m	47.33		168.14		
3	040501004008	HDPE双高筋增强聚乙烯缠绕管	1.DN400，环刚度≥8KN/㎡ 2.接口方式:橡胶圈承插连接 3.管道检验及试验要求:闭水试验验	m	32.02		263.5		
4	040501004009	HDPE双高筋增强聚乙烯缠绕管	1.DN500，环刚度≥8KN/㎡ 2.接口方式:橡胶圈承插连接 3.管道检验及试验要求:闭水试验验	m	88.33		396.41		
5	010501002005	混凝土包管	1.混凝土种类:商品砼C30 2.输送方式:综合考虑 3.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 4.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m3	81.661		670.61		
6	040504002003	Φ1000mm混凝土圆形雨水检查井(平均井深1.59m)	1.垫层材质及厚度:C10混凝土垫层 2.井室用C20 S4混凝土 3.井盖:道路上的井盖及井座采用重型铸铁井盖，其他采用采用轻型铸铁井盖 4.详见图集20S515第29页	座	9		3803.82		
7	040504009004	平式单雨水口	1.详见16S518第4页	座	7		1040.71		
8	040504009005	偏沟式单雨水口	1.详见16S518第7页	座	7		1116.21		
9	010103001016	砂砾回填	1.包括砂砾的购买、运输、回填、压实等所有费用	m3	3.347		222.38		
		分部小计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
1	011702001011	包管模板	1.综合模板类型、综合支模方式 2.含模板制作、安装、拆除、回程等所有内容	m2	265.072		93.22		
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：雨水

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	CPK001001005	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：雨水

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨水

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			7418.18	明细详见E.24表
2	暂估价				暂估价备注
2.1	材料暂估价				明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				明细详见E.30表
	其他项目费合计			8570.02	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：雨水

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
010010000009	不可预见费	项	7418.18	
合计			7418.18	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：雨水

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雨水

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：雨水

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：雨水

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：雨水

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：雨水

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：雨水

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：雨水

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：雨水

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：雨水

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040501004008	HDPE双高筋增强聚乙烯缠绕管	1.DN400，环刚度≥8KN/㎡ 2.接口方式:橡胶圈承插连接 3.管道检验及试验要求:闭水试验验	m	32.02	263.5	8437.27
2	010501002005	混凝土包管	1.混凝土种类:商品砼C30 2.输送方式:综合考虑 3.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 4.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m3	81.661	670.61	54762.68
合　　计							63199.95

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：雨水

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
1	80210400005	商品混凝土（砾石） C30	m3		492.85	
2	04010100001	普通硅酸盐水泥 (P·O) 42.5级	kg		0.338	
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：污水

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费				
3	其他管理费				
4	利润				
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费				
1.3	利润				
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：污水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		污水							
1	040501004010	HDPE双高筋增强聚乙烯缠绕管	1.DN300，环刚度≥8KN/㎡ 2.接口方式:橡胶圈承插连接 3.管道检验及试验要求:闭水试验验	m	145.75		168.14		
2	010501002006	混凝土包管	1.混凝土种类:商品砼C30 2.输送方式:综合考虑 3.混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 4.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m3	5.58		670.61		
3	040504002004	Φ1000mm混凝土圆形污水检查井(平均井深1.51m)	1.垫层材质及厚度:C10混凝土垫层 2.井室用C20 S4混凝土 3.井盖:道路上的井盖及井座采用重型铸铁井盖，其他采用采用轻型铸铁井盖 4.详见：20S515第31页	座	11		3331.67		
4	010103001017	砂砾回填	1.包括砂砾的购买、运输、回填、压实等所有费用	m3	120.68		222.38		
5	011702031002	化粪池	1.详见：03S702 G11-50SQF 2.C10商品砼砼垫层 3.C30商品砼池底、池壁、池盖、井筒 4.钢筋制作、安装 5.模板安装、拆除 6.井内抹灰 7.防盗铸铁井盖	个	1		89457.02		
		分部小计							
1	011702001017	包管模板	1.综合模板类型、综合支模方式 2.含模板制作、安装、拆除、回程等所有内容	m2	24		93.22		
合计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：污水

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	CPK001001007	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：污水

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污水

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			8311.21	明细详见E.24表
2	暂估价				暂估价备注
2.1	材料暂估价				明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				明细详见E.30表
	其他项目费合计			9448.13	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：污水

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
0100100010	不可预见费	项	8311.21	
合计			8311.21	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：污水

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：污水

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：污水

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：污水

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：污水

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：污水

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：污水

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：污水

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：污水

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：污水

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：污水

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
1	80210400005	商品混凝土（砾石） C30	m3		492.85	
2	04010100001	普通硅酸盐水泥 (P·O) 42.5级	kg		0.338	
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：海绵城市

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费				
3	其他管理费				
4	利润				
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费				
1.3	利润				
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		2.93		
3.1	安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：海绵城市

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		下沉式绿地							
1	010201001004	砂土垫层	100厚砂土层	m3	42.85		225.83		
2	010201002002	铺设透水土工布	1.铺设透水土工布2层	m2	428.5		22.16		
3	010201001005	卵石垫层	300厚卵石层粒径20-60	m3	128.55		332.96		
4	010902004004	导渗管	1.De110UPVC导渗管(外包透水土工布)	m	101.98		28.99		
5	040504009006	溢流口	1.方形铸铁溢流口750mm*450mm*180mm，坐20厚1：3水泥砂浆 2.M10水泥砂浆砌筑MU10砖内1：2水泥砂浆勾缝 3.沟底C15细石混凝土找平找坡 4.C15混凝土基层（含模板） 5.顶部压顶圈梁（含模板）收口 6.挖、填、运土石方	个	7		1134.27		
		分部小计							
合计									

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：海绵城市

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	CPK002001002	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：海绵城市

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	2.93		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海绵城市

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			3342.58	明细详见E.24表
2	暂估价				暂估价备注
2.1	材料暂估价				明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				明细详见E.30表
	其他项目费合计			3792.52	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：海绵城市

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
0100100011	不可预见费	项	3342.58	
合计			3342.58	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：海绵城市

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海绵城市

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：海绵城市

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：海绵城市

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价	
						暂定	实际
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：海绵城市

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：海绵城市

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：海绵城市

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：海绵城市

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：海绵城市

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：海绵城市

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：海绵城市

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
1	04010100001	普通硅酸盐水泥 (P·O) 42.5级	kg		0.338	
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：拆除

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费				
3	其他管理费				
4	利润				
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费				
1.3	利润				
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		4.5		
3.1	安全生产费		2.37		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：拆除

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		与一期连接墙体拆除							
1	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1.综合拆除方式 2.混凝土破碎，满足外运要求 3.含钢筋混凝土、卷材、卷材保护层等拆除	m3	5.544		726.86		
		分部小计							
		围墙拆除							
2	011602001001	混凝土构件拆除	1.构件名称:C15垫层砼 2.综合拆除方式	m3	28.18		86.6		
3	011601001004	砖基础拆除	1.砌体材质:MU10烧结页岩实心砖	m3	150.3		51.67		
4	011601001005	砖柱拆除	1.砌体材质:Mu10灰砂砖 2.含抹灰层、装饰层拆除	m3	29.53		31.15		
5	010401003007	砖墙拆除	1.M5水泥砂浆砌Mu10灰砂砖 2.含抹灰层、装饰层拆除	m3	93.51		44.48		
6	011601001006	反滤层拆除	1.材质:粒径20~50碎粒石	m3	40.08		9.52		
7	011602001003	混凝土构件拆除	1.构件名称:C25钢筋砼压顶 2.综合拆除方式 3.含抹灰层、装饰层拆除	m3	100.2		100.58		
8	011609001002	镀锌铁艺栏杆拆除	1.高度：1.7m；立杆：1:5*30*60方通镀锌、2*20*60方通(外框) 镀锌、3*30*60方通镀锌；横杆：3*30*60方通镀锌	m	219.3		19.06		
9	050307019004	柱头成品装饰品拆除	1.柱头成品装饰品，含基座	个	56		5		
		分部小计							
		道路拆除							
10	041001001002	沥青混凝土路面拆除	1.改性细粒式沥青混凝土 3cm(AC-13) 2.改性中粒式沥青混凝土 5cm(AC-16) 3.综合拆除方式	m2	208		4.55		
11	041001001005	拆除混凝土基层	1.200厚C25混凝土 2.综合拆除方式	m2	208		8.2		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
12	041001003002	拆除碎石基层	1.150厚级配碎石垫层 2.综合拆除方式	m2	208		1.43		
13	041001001006	拆除侧石基础砼	1.C25混凝土 2.综合拆除方式	m3	6.933333		86.6		
14	041001005002	拆除侧石	1.立道牙 600*150*250机切面芝麻灰花岗岩拆除	m	34.666667		6.17		
		分部小计							
		板房地面拆除							
15	011602001004	混凝土地面拆除	1.构件名称:素混凝土 2.综合拆除方式	m3	494		86.6		
		分部小计							
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：拆除

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	CPK001002004	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：拆除

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	4.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.37		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			3705.33	明细详见E.24表
2	暂估价				暂估价备注
2.1	材料暂估价				明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				明细详见E.30表
	其他项目费合计			4209.76	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：拆除

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
0100100012	不可预见费	项	3705.33	
合计			3705.33	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：拆除

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：拆除

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价	
						暂定	实际
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：拆除

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：拆除

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：拆除

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：拆除

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：拆除

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：拆除

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：拆除

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：安装工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费				
3	其他管理费				
4	利润				
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费				
1.3	利润				
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		室外给水系统							
1	031001005009	铸铁管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:K9球墨铸铁管ND150 3.连接形式:承插连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	56.93		180.62		
2	031001005010	铸铁管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:K9球墨铸铁管ND100 3.连接形式:承插连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	5.01		140.23		
3	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位:室外 2.型号、规格:水泵接合器SQD100、P=1.6Mpa 3.含止回阀、安全阀、闸阀 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	1		3721.07		
4	030901011001	室外消火栓	1.安装方式:室外 2.型号、规格:室外消火栓SS150/65-1.6 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	2		1350.74		
5	010401011002	砖检查井	1.名称：消火栓阀门井 2.规格：D1800砖砌圆形立式闸阀井 3.井盖、井座：采用球墨铸铁 3.其他：参05S502第15,16页	座	2		3753.29		
6	040504001001	水表井DN150	1.做法、规范详图集《05S502》； 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	座	2		4577.69		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
7	031003013005	直读式远传水表	1.名称:直读式远传水表 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:直读式远传水表1个，蝶阀个，止回阀1个，伸缩接头1个	组	2		11889.44		
8	010101003006	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m内 3.挖掘方式: 综合	m3	32.265		9.83		
9	010103001002	回填方	1.密实度要求:满足设计及相关要求 2.填方材料品种:满足设计及相关要求 3.原土回填	m3	18.073		2.18		
10	010103001008	回填方	1.名称:槽、坑回填砂 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.填方材料品种:砂 4.填方粒径要求:综合考虑 5.其他:清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量 5.工程量结算按实记取	m3	15.09		222.25		
11	010103002002	余方弃置	1.运距:暂按15km计算	m3	14.19		44.08		
		分部小计							
		室外弱电系统							
12	030507008007	监控摄像设备	1.名称:室外枪式摄像机 2.规格:传感器类型1/2.7英寸CMOS;像素200万;最大分辨率1600X1200;最低照度0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启);最大补光距离50m(红外); 3.其他:含摄像机电源及支架 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	8		650.07		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
13	030507008012	监控摄像设备	1.名称:200高清红外网络球机 2.规格:"红外网络高清智能球机传感器类型: 1/2.8" progressive scan CMOS最低照度: 彩色: 0.05Lux @ (F1.6,AGC ON),黑白:0.01Lux@(F1.6,AGC ON)焦距: 4.8mm to 110mm等; 3.其他:含4m立杆、基础、接地、摄像机电源等; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	3		2526.32		
14	030411001027	配管	1.名称:JDG20 2.配置形式:暗敷 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	11.7		13.27		
15	030411001028	配管	1.名称:PVC32 2.配置形式:埋地 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	8.42		10.19		
16	030411001029	配管	1.名称:PVC50 2.配置形式:埋地 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	39.24		15.92		
17	030411001030	配管	1.名称:SC50 2.配置形式:埋地 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	1.45		30.62		
18	030502005006	双绞线缆	1.名称:UTP cat6 2.敷设方式:穿管/线槽综合考虑 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	231.31		4.66		
19	030411004020	配线	1.名称:RVV-2*1.5 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	231.31		3.7		
20	030411004021	配线	1.名称:RVV-2*2.5 2.配线形式:管内/桥架综合敷设 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	131.03		5.18		
21	MH0205180001	接线箱	1.名称：室外防水箱 2.规格: 500*600*300 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		601.75		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
22	030506004010	背景音乐系统设备	1.名称:35W室外音柱 2.安装方式:壁挂安装 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	5		440.48		
23	040504001002	弱电手孔井	1.规格 ：400*400*400 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	座	5		2468.12		
		分部小计							
		景观照明系统							
24	030404017025	配电箱	1.名称:AL.JG配电箱 2.规格:箱内元器件按系统图配置; 3.安装方式: 挂墙明装; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		2472.89		
25	030411001031	配管	1.名称:PC32 2.配置形式:埋地 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	208.38		10.19		
26	030408001039	电力电缆	1.名称:YJV-3×6 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	208.38		17.67		
27	030412007001	一般路灯	1.名称:庭院灯 2.规格:220V、LED、40W、IP65 3.灯杆材质、规格:单杆4m 4.基础形式、砂浆配合比:C20混凝土基础 5.接线端子材质、规格:5*50*50*2500热镀锌角钢接地 6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	12		1654.94		
28	040504001003	电缆手孔井	1.MU10机砖砌筑，M7.5水泥砂浆; 2.20厚1:2.5水泥砂浆; 3.双层装饰井盖; 4.10厚C15混凝土基础; 5.600*600*1000 6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	座	1		2474.03		
		分部小计							
		景观喷罐系统							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
29	031001006032	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:PPR给水管dn25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	210.53		14.84		
30	031001006033	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:PPR给水管dn32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	92.68		17.83		
31	031001006034	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:PPR给水管dn40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	35.01		24.84		
32	031001006035	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:PPR给水管dn50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	63.56		33.43		
33	031001006036	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:PPR给水管dn65 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	8.37		47.28		
34	031001006037	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:PPR给水管dn75 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	2.78		62.88		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
35	031003001032	螺纹阀门	1.规格、压力等级:取水阀DN20 2.连接形式:螺纹连接 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	3		38.87		
36	031003001033	阀门箱	1.规格、压力等级:阀门箱708 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	3		158.04		
37	031003001034	螺纹阀门	1.规格、压力等级:电磁阀DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.含检查接线 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		676.2		
38	031003001035	螺纹阀门	1.规格、压力等级:闸阀DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		177.33		
39	031003001036	阀门箱	1.规格、压力等级:阀门箱1419 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	4		158.04		
40	030901003002	全圆地埋式喷灌升降式喷头	1.材质、型号、规格:射程4.5m,工作压力:4.75bars、全圆流量:0.375m3/h 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	24		48.81		
41	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m 以内 3.开挖方式: 综合考虑	m3	83.03		16.65		
42	040103001005	回填方	1.密实度要求:夯填	m3	81.25		2.53		
		分部小计							
		雨水收集系统							
43	031001006038	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:PPR给水管dn65 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、压力试验 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	m	33.28		47.28		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
44	031003001037	压力表	1.名称:压力表 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		127.76		
45	031003001038	螺纹阀门	1.规格、压力等级:安全阀DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		553.91		
46	031003001039	螺纹阀门	1.规格、压力等级:止回阀DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		190.16		
47	031003001040	螺纹阀门	1.规格、压力等级:电磁阀DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	1		676.2		
48	031003013006	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:水表DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	组	2		342.76		
49	031003001041	螺纹阀门	1.规格、压力等级:防止倒流阀DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		437.76		
50	031003001042	螺纹阀门	1.规格、压力等级:闸阀DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	个	2		177.33		
51	030109012001	其他泵	1.名称:供水泵 2.规格:Q=10m3/h、H=40m、N=5.5Kw 3.电机检查接线 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		4011.49		
52	030109012002	其他泵	1.名称:提升泵 2.规格:Q=15m3/h、H=20m、N=2.2Kw 3.电机检查接线 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		5516.58		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
53	030109012003	其他泵	1.名称:蓄水池排污泵 2.规格:Q=10m3/h、H=40m、N=0.75Kw 3.电机检查接线 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		1164.71		
54	030109012004	其他泵	1.名称:设备间排污泵 2.规格:Q=10m3/h、H=10m、N=0.75Kw 3.电机检查接线 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		1164.71		
55	030109012005	设备装置	1.名称:弃流过滤装置 2.规格:DN300/Φ700 3.调试 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		9543.34		
56	030109012006	设备装置	1.名称:截污过滤装置 2.规格:DN300/Φ700 3.调试 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		9543.34		
57	030109012007	设备装置	1.名称:砂缸过滤器 2.规格:Q=10m3/h、N=0.75Kw 3.电机检查接线 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		5534.6		
58	030109012008	设备装置	1.名称:紫外线消毒器 2.规格:Q=10m3/h、N=0.75Kw 3.电机检查接线 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	台	1		3204.45		
59	030109012009	水池	1.名称:模块清水池10m3 2.规格:正压:450kn/m 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	1		2788.85		
60	030109012010	水池	1.名称:模块清水池50m3 2.规格:正压:450kn/m 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	1		13722.89		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
61	030109012011	控制系统	1.名称:雨水集成控制系统 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;	套	1		8853.48		
		分部小计							
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	CPK001002002	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：安装工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			9610.48	明细详见E.24表
2	暂估价				暂估价备注
2.1	材料暂估价				明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				明细详见E.30表
	其他项目费合计			10892.13	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
0100100019	不可预见费	项	9610.48	
合计			9610.48	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：安装工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：安装工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031003013005	直读式远传水表	1.名称:直读式远传水表 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:直读式远传水表1个，蝶阀个，止回阀1个，伸缩接头1个	组	2	11889.44	23778.88
合　　计							23778.88

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：安装工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
1	WJJ252102.24	庭院灯 220V、LED、40W、IP65	个		958	
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.14：单位工程报价汇总表

工程名称：暂估价

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费				
3	其他管理费				
4	利润				
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费				
1.3	利润				
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：暂估价

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
1	00111001	为了导出招标数据端口文件，无效清单	为了导出招标数据端口文件，无效清单	m2	1				
合计									

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.20：总价措施项目清单计费表

工程名称：暂估价

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	CPK001003002	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：暂估价

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂估价

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额				明细详见E.24表
2	暂估价			873340.21	暂估价备注
2.1	材料暂估价				明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			680686.21	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			192654	按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				明细详见E.30表
	其他项目费合计			873340.21	

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.24：暂列金额明细表

工程名称：暂估价

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
010010001 3	不可预见费	项		
合计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：暂估价

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂估价

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
0020010001	直饮水系统	直饮水系统	229350			含税
0010020001	抗震支架	抗震支架	48524.22			
qt03040003	光伏发电工程 1.名称:光伏发电工程 2.内容:含光伏组件、三相并网逆变器、交流汇流箱、并网柜等 3.其他:此项金额为施工过程中二次深化上限价	光伏发电工程	200341.81			
qt03040004	光伏监控系统 1.名称:光伏监控系统 2.内容:含智能防雷汇流箱、环境检测仪、环境温度传感器、辐照传感器、风速、风向传感器、组件温度传感器、19’显示器、工控主机、并网柜、数据采集器 3.其他:此项金额为施工过程中二次深化上限价	光伏监控系统	18348			
qt03040005	客梯/无障碍电梯 1.载重量：1050KG,速度：1.5m/s,站数：6，基坑深度：1800mm，井道净尺寸2200*2200mm，门洞口尺寸：1100*2200mm，顶层高度：4800mm	客梯/无障碍电梯	184122.18			
合计			680686.21			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：暂估价

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
0010100011	闸门 1.闸门:成品智能停车系统,含电机；2.材质：不锈钢 3.12M长；4.详专业厂家深化设计		27522			
0010100013	与一期连接墙体拆除时管线、设备等构件的保护、位移安装等内容		18348			
0010100012	土建配套部分的雨水收集器含土石方、侧壁顶板回填、钢筋、混凝土、砖砌体、模板、防水、钢梯、安全分流井、截污过滤装置、弃流沉淀装置、截污过滤装置、阀门井、内侧保护板等配套土建内容		100914			
0010100010	人工挖孔桩混凝土护筒		36696			
0010100014	沙坑拆除、外运		9174			
合计			192654			

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.27：计日工表

工程名称：暂估价

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价	
						暂定	实际
总　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：暂估价

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：暂估价

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：暂估价

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合　计					

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：暂估价

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货 方式	送达 地点	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

E.39：承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：暂估价

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：暂估价

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合　　计							

湖南省公共资源交易电子招投标系统

重点评审材料、设备单价表

工程名称：暂估价

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

湖南省公共资源交易电子招投标系统